สารบัญแบบ

ID-01	สารบัญ, ข้อกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่)
ID-02	รายการครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)
ID-03	แปลนครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์) ชั้นที่ 1
ID-04	แปลนครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์) ชั้นที่ 2
ID-05	แปลนครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์) ชั้นที่ 3
ID-06	แบบขยายครุภัณฑ์ BF-1.1, BF-1.2
ID-07	แบบขยายครุภัณฑ์ BF1.3, แบบขยายรูปตัด BF1.1 - BF1.3 ①
ID-08	แบบขยายรูปตัด BF1.1 - BF1.3, ②,③, แบบขยายรูปตัด BF1.2 (1.1)
ID-09	แบบขยายรูปตัด BF1.2 (2.1),(3.1),(4.1)
ID-10	แบบขยายครุภัณฑ์ BF2, แบบขยายรูปตัด BF2 ①
ID-11	แบบขยายรูปตัด BF2 (1.1),②,③
ID-12	แบบขยายครุภัณฑ์ B3.1- BF3.2
ID-13	แบบขยายรูปตัด BF3.1-BF3.2 ①,②,③,④ , แบบขยายรูปตัด BF3.1 (1.1),(2.1),(3.1)
ID-14	แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.1, แบบขยายรูปตัด BF4.1-BF4.5 ①,(1.1),②,③,④
ID-15	แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.2-BF4.3
ID-16	แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.4-BF4.5, แบบขยายรูปตัด BF4.4 (3.1),(4.1)
ID-17	แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.1, BF5.3
ID-18	แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.2, BF5.5
ID-19	แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.4, แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5 ①,(1.1),②
ID-20	แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5 ③,④,(1.2),(1.3),(2.1),(3.1),(4.1)
ID-21	แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.1, BF6.3, BF6.5 - BF6.7
ID-22	แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.4, BF6.8-BF6.10
ID-23	แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.11-BF6.12, แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 ①
ID-24	แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 (1.1),(1.2)
ID-25	แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 ②,(2.1),(2.2)
ID-26	แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 ③,(3.1),(3.2),④
ID-27	แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 (4.1),(4.2),(3.2),(1a),(2a)
ID-28	แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.1-BF7.9
ID-29	แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.10-BF7.13
ID-30	แบบขยายรูปตัด BF7.1-BF7.13 ①,(1.1),(1.2),②,(2.1)
ID-31	แบบขยายรูปตัด BF7.1-BF7.13 ③,(3.1),④,(4.1),(1a),(2a),(3a)
ID-32	แบบขยายครุภัณฑ์ BF8, BF13, แบบขยายรูปตัด BF8 ①,②
ID-33	แบบขยายครุภัณฑ์ BF9.1-BF9.5, แบบขยายรูปตัด BF9.1-BF9.5 ①,②
ID-34	แบบขยายครุภัณฑ์ BF10, BF11, BW1, แบบขยายรูปตัด BF10 ①,②
ID-35	แบบขยายครุภัณฑ์ BF12, แบบขยายรูปตัด BF12 ①,②,③,④
ID-36	แบบขยายครุภัณฑ์ BL1.1 - BL1.3, BL1.7
ID-37	แบบขยายครุภัณฑ์ BL1.4 - BL1.6
ID-38	แบบขยายรูปตัด BL1.1 - BL1.7 ①,②,(2.1),③,(3.1),④,(4.1)
ID-39	แบบขยายครุภัณฑ์ BC1.1 - BC1.2, BC2
ID-40	ข้อกำหนดทั่วไปเฟอร์นิเจอร์สเตนเลสสตีล, แบบขยายครุภัณฑ์ BS1.1 - BS1.3, BS2

ข้อกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่)

ข้อกำหนดทั่วไป

1. แผ่น TOP, บัวหลังตู้, บัวบังไฟ, บัวผนังกันน้ำ, แผ่นไม้อัดปิดขาหน้าตู้ ให้ใช้เป็นแผ่นเดียวปิดตลอดแนวตู้ ตามความยาวมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ช่วงต่อของแต่ละแผ่นให้ต่ออย่างเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
2. ให้ปิดแผงตัวจบตู้ทุกชุด(ด้านที่ไม่ติดผนัง) ตามแบบขยาย
3. ให้ใส่มือจับพร้อมกุญแจล็อคทุกช่วงบานตู้ ยกเว้นตู้ที่มีอ่างล้าง, บานตู้วงบนที่สูงเกินระดับ 2.00 เมตร และบานที่ติดมือจับแบบรางโปรไฟล์ ไม่ต้องใส่-กุญแจล็อคหรือตามตำแหน่งที่กำหนดตามในแบบ
4. ขนาดของครุภัณฑ์ที่แสดงในแบบเป็นขนาดโดยประมาณ ครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการติดตั้งทุกชุด ให้วัดขนาดจากสถานที่จริงก่อนดำเนินการ รวมทั้งวัดขนาด อุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาติดตั้งภายหลังด้วย เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ ฯลฯ
5. อุปกรณ์ภายในห้องทดลอง(LAB) เช่น สะดืออ่าง-อุปกรณ์ดักกลิ่น (P-TRAP)ให้ใช้ชนิดทนกรด ทนด่าง โดยนำตัวอย่างเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
6. ตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานครุภัณฑ์ทุกชนิด ต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ หรือ ผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการติดตั้งและต้องปฏิบัติตามรูปแบบวิชาช่างที่ถูกต้อง ให้ปราณีตเรียบร้อย

รายการอ่าง

1. อ่างสแตนเลส 1 หลุม หรือ 2 หลุม พร้อมที่พักจาน(ที่พักจานซ้ายขวาตามตำแหน่งที่ระบุในแบบครุภัณฑ์) หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พร้อมรูระบายน้ำ สะดืออ่างขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์เช่น SWEETHOME หรือ คุณภาพเทียบเท่าและอุปกรณ์ดักกลิ่น (P-TRAP) ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
2. อ่างเคลือบขาว ขนาดประมาณ 17"x20"x9" รุ่น C-5201 หรือ เทียบเท่า และขนาดประมาณ 19"x24"x10" รุ่น C-5241 หรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์เช่น COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ คุณภาพเทียบเท่า (พร้อมสะดืออ่างและอุปกรณ์ดักกลิ่น P-TRAP ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
3. ก๊อกน้ำ ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดข้อศอก ผลิตภัณฑ์เช่น COTTO รุ่น CT1154 C37D1 หรือ TOTO รุ่น TS116 B15 (HM) หรือ SANA รุ่น SM 3821 L หรือเทียบเท่า
4. อ่างและอุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องทดลอง (LAB) ตามกำหนดให้ในแบบ

รายละเอียดอุปกรณ์และกุญแจล็อคที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่

1. การประกอบตู้ ใช้เดือยไม้ อัดประกอบแบบถอดไม่ได้ และเพิ่มความแข็งแรงด้วยการยิงสกรู DIRECTA
2. ทอป
   - 2.1 แผ่น ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม.และหนา 25 มม. บุผิวด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. ชนิดขอบมนโค้งด้วยระบบ HIGH PRESSURE หรือ ระบุในแบบขยายเป็นอย่างอื่น ลามิเนตผลิตภัณฑ์ FORMICA, WINSONART, GREENLAM หรือคุณภาพเทียบเท่า
   - 2.2 ทอปหินสังเคราะห์อะคริลิค 100% สีขาว หนา 12 มม. ผลิตภัณฑ์ DOLPHIN, LG, CORIAN หรือคุณภาพเทียบเท่า
3. บานทึบ, บานเกล็ด, บานกรอบกระจก, หน้าบานลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ขอบมนโค้ง หรือ ตามแบบขยาย ด้านหน้าบุผิวด้วย ลามิเนต หนา 0.8 มม. ชนิดดัดโค้ง สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ลามิเนตผลิตภัณฑ์ FORMICA, WINSONART, GREENLAM หรีคุณภาพเทียบเท่า
4. บานพับตู้ เป็นโลหะชุบอย่างดี ขนาด 35 มม. มีสปริงในตัวเปิดได้ 110 องศา พร้อมระบบ SOFT-CLOSE ในตัว ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
5. รางลิ้นชัก แบบลูกปืนตอนเดียว ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
6. ราวแขวนเสื้อโลหะชุบนิเกิลพร้อมขารองปลายท่อ ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
7. มือจับ ตัวซีโลหะชุบโครเมี่ยม ของ HAFELE HETTICH, BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
8. อุปกรณ์ปุ่มรับชั้น ทำด้วยโลหะชุบนิเกิล ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
9. อุปกรณ์สำหรับแขวนตู้ยึดผนังอย่างดี สามารถปรับได้จากภายในตู้ ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH , BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
10. กุญแจ ล็อคลิ้นชัก, ล็อคลิ้นชักแบบตลอด, บานตู้เสทอขอบ และบานตู้ทับขอบ ทำด้วยโลหะชุฐนิคเกิล ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH,BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
11. กลอนล็อคบานตู้เสมอขอบ ทำด้วยโลหะชุบนิคเกิล ผลิตภัณฑ์ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือคุณภาพเทียบเท่า
12. ช่องระบายอากาศของบานเกล็ดให้ใช้ VENTILATION GRILL (PLASTIC) ขนาดประมาณ กว้าง 12 ซม. ยาว 22.5 ซม. no. 571.55.352 ผลิตภัณฑ์เช่น HAFELE หรือ คุณภาพเทียบเท่า
13. ช่องระบายอากาศของบานเกล็ดให้ใช้ VENTILATION GRILL (PLASTIC) ขนาดประมาณ กว้าง 12 ซม. ยาว 22.5 ซม. no. 571.55.352 ผลิตภัณฑ์เช่น HAFELE หรือ คุณภาพเทียบเท่า



รายละเอียดครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่)

1. ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก) ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งเป็นโครงกรุด้วยไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาวทั้งสองด้าน ส่วนอื่นที่มองเห็นได้ให้บุลามิเนตสีเหมือนหน้าบาน ส่วนที่เห็นโครงให้ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเหมือนหน้าบานตู้ (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน หรือ ปิดขอบด้วยไม้จริงทำสีเหมือนบานตู้ ความหนาโดยรวมของแผ่น ไม่น้อยกว่า 20 มม.
2. แผ่น TOP พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. และหนา 25 มม. บุผิวด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. ชนิดขอบมนโค้ง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หรือระบุในแบบขยายเป็นอย่างอื่น
3. หน้าบาน :
   - 3.1 บานทึบ/หน้าบานลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ขอบมนโค้ง ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. ชนิดดัดโค้ง สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบบนล่างด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
   - 3.2 บานเกล็ด พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ขอบมนโค้ง ด้านหน้าบุผิวด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. ชนิดดัดโค้ง สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบบนล่างด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATION GRILL (PLASTIC) สีเลือกขณะก่อสร้าง
   - 3.3 บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทึบไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม. ด้านหลังบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATION GRILL (PLASTIC) สีเลือกขณะก่อสร้าง
   - 3.4 บานกรอบกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ขอบมนโค้ง ด้านหน้าบุผิวด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. ชนิดดัดโค้ง สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด่านหลังบุด้วยพลาสติกลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบบนล่างด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม.เดินคิ้วด้วยไม้จริงโดยรอบกรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน
   - 3.5 บานเลื่อนกระจกใส หนา 6 มม. ลบขอบมุมโดยรอบ ใช้รางเลื่อนอลูมิเนียมชนิดลูกปืน มีกุญแจล็อคได้
4. ชั้นติดตาย และชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก) ขนาด 17x45 มม. แบบจ๊อยอบแห้งทำเป็นโครงกรุด้วยไม้ยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาวทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นโครงให้ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน หรือ ปิดขอบด้วยไม้จริงทำสีขาว ความหนาโดยรวมของแผ่นไม่น้อยกว่า 20 มม.
5. ปุ่มรับชั้นโลหะชุบนิคเกิล
6. แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
7. ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
8. ไม้ปิดบนตู้ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนตทั้งสองด้าน สีพื้น ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม.
9. มือจับ ตัวซีสแตนเลส, ตัวซีโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ ตามรายละเอียดในแบบขยาย
10. แผงตัวจบตู้ ในกรณีที่ด้านข้างของครุภัณฑ์อยู่ในส่วนที่สามารถมองเห็นได้ ให้ปิดด้วยแผงปิดตัวจบตู้ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 16 มม. บุด้วยลามิเนตสีเหมือนหน้าบาน ลบมุมมน ติดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ขนาดตามด้านข้างของครุภัณฑ์นั้น ๆ
11. ติดปุ่มยางกันกระแทก ระหว่างบานและขอบตู้
12. ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
13. บัวกันน้ำสำเร็จรูป PVC. ขนาด 4 ซม. ยึดติดผนังโดยคลิ๊กล็อค (ในกรณีที่ TOP เป็นหินแกรนิตให้ใช้หินแกรนิตชนิดเดียวกับ TOP บุที่ผนังเป็นบัวกันน้ำ สูง 10 ซม. พร้อมเจียรขอบลบมุมตลอดแนวทุกด้านที่ติดผนัง)
14. SEAL แผ่นปิด ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 16 มม. เคลือบด้วยลามิเนต สีขาวทั้งสองด้าน ปิดทับด้วยพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุผิวด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม.สีเหมือนหน้าบาน
15. กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาวทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อนหรือ ปิดขอบด้วยไม้จริงสีขาว

แบบขยายแผงปิดตัวจบตู้

แผงปิดตัวจบตู้พื้น, ตู้แขวน, ตู้สูง (ด้านข้างของตู้) ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 16 มม. ส่วนที่เห็นให้บุด้วยพลาสติกลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเหมือนหน้าบาน ลบมุมมน ติดขอบด้วย PVC. หนา 3 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ขนาดตามด้านข้างครุภัณฑ์นั้น ๆ



เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเสิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ			ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง

สารบัญแบบ, ข้อกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์
(เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่)

วันที่ เมษายน 2564	แผ่นที่ **ID-01/40**
หมายเลขแบบ **IOD 64-1**	จำนวนแผ่น 330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

รายการครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)

หมายเหตุ

- รายการครุภัณฑ์นี้ให้ยึดถือ จำนวน, ขนาด, รูปแบบ, ตามแบบแปลน แบบขยายครุภัณฑ์ และแบบขยาย งานตกแต่งเป็นหลัก

ชื่อห้อง	หมายเลขครุภัณฑ์	ลักษณะครุภัณฑ์	ขนาดโดยประมาณ	จำนวน	อ่างล้าง	จำนวน	หมายเหตุ
ชั้นที่ 1							
•REGISTER	BF3.1	เคาน์เตอร์	0.90x9.50x0.75/1.05	1			รวมทอปหินแกรนิต
•ลูกค้าสัมพันธ์	BF3.2	เคาน์เตอร์	0.90x3.90x1.05	1			รวมทอปหินแกรนิต
•ฉุกเฉิน	BF6.1	ตู้พื้น	0.60x4.80x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	2	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x4.80x~3.00	1			
•การเงิน	BF1.1	เคาน์เตอร์	0.90x4.90x1.05/~3.00	1			รวมทอปหินแกรนิต, ช่องกระจกติดตาย. ป้าย
•จ่ายยา	BF1.2	เคาน์เตอร์	0.90x12.30x1.05/~3.00	1			รวมทอปหินแกรนิต, ป้าย
•จัดยา	BF10	ตู้พื้น	0.40x8.00x0.80	1			
•LOUNGE	BF7.5	ตู้พื้น	0.60x2.70x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.70x0.60	1			
•NURSE STATION	BF4.1	เคาน์เตอร์	0.70x12.40x0.75	1			
•ห้องตรวจ 1-7 (จำนวน 7 ห้อง)	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1/ห้อง	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x~3.00	1/ห้อง			
•ห้องตรวจ 8	BF7.2	ตู้พื้น	0.60x2.20x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.20x~3.00	1			
•พักเจ้าหน้าที่	BF7.3	ตู้พื้น	0.60x2.60x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.60x~3.00	1			
•TREATMENT	BF6.2	ตู้พื้น	0.60x4.70x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้พื้น	0.35x4.70x~3.00	1			
	BF8	ตู้สูง	0.60x3.30x~3.00	1			
•LOCKER	BF9.1	ตู้ล็อคเกอร์	0.55x4.00x2.00	1			
•พักเจ้าหน้าที่	BF7.4	ตู้พื้น	0.60x2.60x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.60x~3.00	1			
•การเงิน	BF1.3	เคาน์เตอร์	0.90x3.00x1.05/~3.00	1			รวมทอปหินแกรนิต, ช่องกระจกติดตาย. ป้าย
•เจาะเลือด	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x~3.00	1			
•ขูดเชื้อแบคเรีย	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x~3.00	1			
•ขูดเชื้อรา	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x~3.00	1			
•LOCKER	BF9.2	ตู้ล็อคเกอร์	0.55x2.00x2.00	1			
	BF9.3	ตู้ล็อคเกอร์	0.55x2.20x2.00	1			
•เตรียมสาร	BS1.1	โต๊ะสเตนเลส+อ่างขึ้นรูป (1)	0.70x1.95x0.80/1.00	1			
		ตู้สเตนเลสบานเลื่อน (2)	0.70x2.00x0.80/1.00	1			
•LAB IMMUNOLOGY และสารเคมีคลีนิค	BL1.1	ตู้พื้น	0.60x6.50x0.80	1	อ่างสเตนเลสขึ้นรูป 2 หลุม	1	
		ตู้แขวน	0.35x4.50x0.60	1			
	BC1.1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	0.80x7.90x0.80	1			รวมทอป-บัวหินแกรนิต
•LAB จุลทรรศน์ศาสตร์	BL1.2	ตู้พื้น	0.60x5.20x0.80	1	อ่างสเตนเลสขึ้นรูป 1 หลุม	1	
		ตู้แขวน	0.35x4.00x0.60	1			
	BL1.3	ตู้พื้น	0.60x7.50x0.80	1	อ่างสเตนเลสขึ้นรูป 1 หลุม	1	
		ตู้แขวน	0.35x6.30x0.60	1			
	BC1.2	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	0.80x5.30x0.80	1			รวมทอป-บัวหินแกรนิต
•ย้อมสี	BC2	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	0.60x5.10x0.80				รวมทอป-บัวหินแกรนิต
•เพาะเชื้อแบคทีเรีย	BL1.4	ตู้พื้น	0.60x12.20x0.80	1	อ่างสเตนเลสขึ้นรูป 1 หลุม	1	
		ตู้แขวน	0.35x5.90x0.60	1			
	BS2	ตู้สเตนเลส	0.45x0.90x1.80	1			
•ล้างอุปกรณ์	BS1.2	โต๊ะสเตนเลส+อ่างขึ้นรูป (1)	0.70x.2.30x0.80/1.00	1			
		โต๊ะสเตนเลส (2)	0.70x2.15x0.80/1.00	2			
•เตรียมอาหาร	BS1.3	โต๊ะสเตนเลส+อ่างขึ้นรูป (1)	0.70x1.90x0.80/1.00	1			
		ตู้สเตนเลสบานเลื่อน (2)	0.70x1.50x0.80/1.00	3			
	BS2	ตู้สเตนเลส	0.45x0.90x1.80	2			
•เพาะเชื้อรา	BL1.5	ตู้พื้น	0.60x10.85x0.80	1	อ่างสเตนเลสขึ้นรูป 1 หลุม	1	
		ตู้แขวน	0.35x9.30x0.60	1			
•ส่องกล้อง	BL1.6	ตู้พื้น	0.60x9.90x0.80	1			
	BL1.7	ตู้พื้น	0.60x1.50x0.80	1	อ่างสเตนเลสขึ้นรูป 1 หลุม	1	
	BS2	ตู้สเตนเลส	0.45x0.90x1.80	3			
•TREATMENT	BF6.3	ตู้พื้น	0.60x4.50x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้พื้น	0.35x4.50x~3.00	1			
•NURSE STATION	BF5.1	เคาน์เตอร์	0.80x5.20x0.75/1.05	1			
	BF5.2	เคาน์เตอร์	0.80x6.40x0.75/1.05	1			
	BF5.3	เคาน์เตอร์	0.80x7.40x0.75/1.05	1			
•จัดยา	BF6.4	ตู้พื้น	0.60x10.30x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x8.30x~3.00	1			
•พักเจ้าหน้าที่	BF6.5	ตู้พื้น	0.60x2.20x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.20x~3.00	1			

ชื่อห้อง	หมายเลขครุภัณฑ์	ลักษณะครุภัณฑ์	ขนาดโดยประมาณ	จำนวน	อ่างล้าง	จำนวน	หมายเหตุ
ชั้นที่ 2							
•NURSE STATION	BF4.2	เคาน์เตอร์	0.70x9.30x0.75	1			
	BF4.4	เคาน์เตอร์	0.70x9.30x0.75	1			
•ห้องตรวจ 1-2 (จำนวน 2 ห้อง)	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1/ห้อง	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x0.60	1/ห้อง			
•LASER 1, 2, 3	BF6.6	ตู้พื้น	0.60x350x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x3.50x~3.00	1			
•LASER 2, 4, 6	BF6.7	ตู้พื้น	0.60x350x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x3.50x~3.00	1			
•TREATMENT	BF6.8	ตู้พื้น	0.60x3.70x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x3.70x~3.00	1			
•LOCKER	BF9.4	ตู้ล็อคเกอร์	0.55x3.30x2.00	1			
•พักเจ้าหน้าที่	BF7.7	ตู้พื้น	0.60x2.80x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.80x0.60	1			
•NURSE STATION	BF4.4	เคาน์เตอร์	0.70x7.10x0.75	1			
			0.60x2.55x0.75	1			
•เปลี่ยนเสื้อผ้า	BF9.5	ตู้ล็อคเกอร์	0.55x2.00x2.00	1			
•เตรียมผู้ป่วยและสังเกตุอาการ	BF7.10	ตู้พื้น	0.60x4.80x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
•TREATMENT	BF6.10	ตู้พื้น	0.60x2.80x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.80x~3.00	1			
•จี้ไฟฟ้า	BF6.9	ตู้พื้น	0.60x4.50x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x4.50x~3.00	1			
•ห้องตรวจ 1-2 (จำนสน 2 ห้อง)	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x0.60	1			
•PANTRY	BF7.6	ตู้พื้น	0.60x3.00x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x3.00x0.60	1			
•NURSE STATION	BF5.4	เคาน์เตอร์	0.80x10.70x0.75/1.05	1			
	BF5.5	เคาน์เตอร์	0.80x12.80x0.75/1.05	1			
	BF6.4	ตู้พื้น	0.60x10.30x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x8.30x~3.00	1			
	BF6.5	ตู้พื้น	0.60x2.20x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.20x~3.00	1			
•ห้องพักผู้ป่วย 1-12 (จำนวน 12 ห้อง)	BW1	ตกแต่งผนังหัวเตียง	0.13x2.20x~3.00	1/ห้อง			
	BF13	ตู้หัวเตียง	0.40x0.45x0.80	1/ห้อง			
•PANTRY	BF7.8	ตู้พื้น	0.60x1.85x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.85x0.60	1			
•NURSE STATION	BF4.5	เคาน์เตอร์	0.70x7.10x0.75	1			
•ห้องตรวจ 1	BF6.12	ตู้พื้น	0.60x2.30x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.30x~3.00	1			
•ห้องตรวจ 2	BF7.1	ตู้พื้น	0.60x1.00x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x1.00x0.60	1			
•ล้างมือล้างเท้า	BF11	เคาน์เตอร์	0.60x2.05x0.80				รวมทอป-บัวหินแกรนิต
•เตรียมสาร	BF6.11	ตู้พื้น	0.60x4.70x0.80	1	อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x4.95x~3.00	1			
•พักเจ้าหน้าที่	BF7.9	ตู้พื้น	0.60x2.70x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.70x0.60	1			
ชั้นที่ 3							
•ฝ่ายการเงิน-บัญชี	BF2	เคาน์เตอร์	0.80x5.40x1.05/2.00	1		1	รวมทอปหินแกรนิต, หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม
•ฝ่ายบริหาร	BF2	เคาน์เตอร์	0.80x5.40x1.05/2.00	1		1	รวมทอปหินแกรนิต, หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม
•ฝ่ายพัสดุ-ซ่อมบำรุง	BF2	เคาน์เตอร์	0.80x5.40x1.05/2.00	1		1	รวมทอปหินแกรนิต, หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม
•PANTRY	BF7.11	ตู้พื้น	0.60x3.75x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x4.00x0.60	1			
•PANTRY	BF7.12	ตู้พื้น	0.60x2.30x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x2.30x0.60	1			
•ควบคุม	BF12	เคาน์เตอร์	0.60x4.00x0.75				
•PANTRY	BF7.13	ตู้พื้น	0.60x4.35x0.80	1	อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน	1	รวมทอป-บัวหินแกรนิต, กระเบื้องบุผนังใต้ตู้แขวน
		ตู้แขวน	0.35x4.60x0.60	1			

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ธีระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

รายการครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-02/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ - กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ


Y15
Y14
Y13
Y12
Y11
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
X15
X14
X13
X12
X11
X10
X9
X8
X7
X6
X5
X4'
X4
X3
X2
X1
X3'
X2'
X1'
X7'
108.00
6.00
8.00
4.00
12.00
5.00
3.50
2.40
76.00
64.00
GEN
TRANSFORMER
PUMP
O2
VAC
AHU
ANTE
LOUNGE
BF7.5
T1-11
T1-10
T1-09
T1-07
T1-06
T1-08
ST-03
BF10
BF1.2
BF1.1
BF5.3
BF5.2
BF5.1
NURSE STATION
PANTRY
BF6.5
BF6.4
BF6.3
SCRUBTUB
TREATMENT
BF6.1
BF3.2
BF3.1
REGISTER
+0.50
+0.00
จัดสวน
ทางเดิน
BL1.5
BS2
BF1.3
BL1.6
BS1.3
BL1.7
BF7.1
BF7.4
AIR LOCK
Autoclave
BS1.2
BS1.1
BF9.3
BF9.2
BF9.1
LOCKER
BF8.2
BF8
BF4.1
BF7.3
BL1.3
BL1.2
LAB IMMUNOLOGY
BL1.1
BS2
BL1.4
BC2
BC1.2
BC1.1
BF7.2
BF7.1
T1-01
T1-02
T1-03
T1-04
T1-05

แปลนพื้นครุภัณฑ์ชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1:200

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แปลนพื้นครุภัณฑ์ชั้นที่ 1

วันที่ เมษายน 2564	แผ่นที่ **ID-03/40**
หมายเลขแบบ IOD 64-1	จำนวนแผ่น **330**

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ


Y15
Y14
Y13
Y12
Y11
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
X15
X14
X13
X12
X11
X10
X9
X8
X7
X6
X5
X4'
X4
X3'
X3
X2'
X2
X1'
X1
108.00
BF13
BW1
BF5.5
BF5.4
BF6.5
BF6.4
BF7.8
BF7.9
BF7.1
BF6.12
BF6.11
BF11
BF4.5
BF4.4
BF4.3
BF4.2
BF7.7
BF9.4
BF6.8
BF7.10
BF9.5
BF7.6
BF6.10
BF6.9
BF6.7
BF6.6
ST-03
NURSE STATION
PHOTO TEST
SEMI STERILE AREA
SUPPLY
TREATMENT
AHU
SHAFT
PANTRY
LOCKER
กันสาด คสล.
ทางเดิน

แปลนพื้นครุภัณฑ์ชั้นที่ 2

มาตราส่วน 1:200

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	Ian ho
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แปลนพื้นครุภัณฑ์ชั้นที่ 2

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-04/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ


Y15
Y14
Y13
Y12
Y11
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
72.00
X15
X14
X13
X12
X11
X10
X9
X8
X7
X7'
X6
X5
X4'
X4
X3'
X3
X2'
X2
X1
ST-03
B7.11
B7.12
B7.13
BF12
BF2
BF2
BF2
T3-01
T3-02
T3-03
T3-04
T3-05
T3-06
J3-01
J3-02
PANTRY
SERVER
โถง
ทางเดิน
กันสาด คสล.

แปลนพื้นครุภัณฑ์ชั้นที่ 3

มาตราส่วน 1:200

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	lOmno
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แปลนพื้นครุภัณฑ์ชั้นที่ 3

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-05/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF1.1 - BF1.2

กระจกเทมเปอร์ หนา 8 มม. ตัดช่องเป็นช่องเว้นห่างตามแบบ
เจียรขอบลบมุม ขอบด้านบน,ล่าง, ข้าง รัดด้วยคิ้วอลูมิเนียม
สีตามงานสถาปัตย์ ให้มั่นคงแข็งแรงและสวยงาม

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ
COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม.
บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น
ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนท หนา
0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ
COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม.
บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น
ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนท หนา
0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง


B
0.90
0.50
0.40
0.70
0.30
1.30
0.30
1.30
0.30
0.70
ประมาณ 4.90 วัดจากที่จริง

A **แปลน BF1.1**
มาตราส่วน 1 : 25
(การเงิน ชั้นที่ 1)


B
0.50
0.40
0.90
11.80
ประมาณ 12.30 วัดจากที่จริง
0.50

A **แปลน BF1.2**
มาตราส่วน 1 : 25
(จ่ายยา ชั้นที่ 1)

ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 3 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร
ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำ
เสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ

ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 1 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร
ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำ
เสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ

ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 2 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร
ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำ
เสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ

กระจกเทมเปอร์ หนา 8 มม. ตัดช่องเป็นช่องเว้นห่างตามแบบ
เจียรขอบลบมุม ขอบด้านบน,ล่าง, ข้าง รัดด้วยคิ้วอลูมิเนียม
สีตามงานสถาปัตย์ ให้มั่นคงแข็งแรงและสวยงาม

ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 1 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร
ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำ
เสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ

ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 3 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร
ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำ
เสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ

ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 2 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร
ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำ
เสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


3
1
2
1.40
0.25
1.40
0.25
1.40
0.25
ระดับฝ้าเพดาน
การเงิน
CASHIER
จ่ายเงิน 1
จ่ายเงิน 2
จ่ายเงิน 3
0.30
1.00
0.70
0.25
0.95
0.80
1.05
0.25
2.00
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.70
0.30
1.30
0.30
1.30
0.30
0.70
ประมาณ 4.90 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF1.1 A
มาตราส่วน 1 : 25


3.1
1.1
2.1
4.1
1.72
0.25
เภสัชกรรม
PHARMACY
รับยา 4
รับยา 5
รับยา 6
รับยา 7
รับยา 8
รับยา 9
โล่ง
11.80
ประมาณ 12.30 วัดจากที่จริง
0.50

รูปด้าน BF1.2 A
มาตราส่วน 1 : 25

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า


4.1
2.2
1.1
3.1
ระดับฝ้าเพดาน
1.00
0.95
0.80
0.30
1.05
0.75
0.10
2.00
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
โล่ง
+0.85 ม.
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
0.80
0.40
0.98
ประมาณ 12.30 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF1.2 B
มาตราส่วน 1 : 25


2
1
3
+0.85 ม.
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
0.40
0.83
ประมาณ 4.90 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF1.1 B
มาตราส่วน 1 : 25

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเทม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF1.1- BF1.2

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-06/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF1.3


เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า
ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
กระจกลามิเนต หนา 8 มม. ตัดช่องเป็นช่องเว้นห่างตามแบบ เจียรขอบลบมุม ขอบด้านบน,ล่าง, ข้าง รัดด้วยคิ้วอลูมิเนียม สีตามงานสถาปัตย์ ให้มั่นคงแข็งแรงและสวยงาม
B
0.90
0.50
0.40
0.60
0.30
1.20
0.30
0.60
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

A แปลน BF1.3
มาตราส่วน 1 : 25
(การเงิน ชั้นที่ 1)


ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 3 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 2 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
ป้ายตัวอักษร PLASTWOOD หนา 1 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
กระจกเทมเปอร์ หนา 8 มม. ตัดช่องเป็นช่องเว้นห่างตามแบบ เจียรขอบลบมุม ขอบด้านบน,ล่าง, ข้าง รัดด้วยคิ้วอลูมิเนียม สีตามงานสถาปัตย์ ให้มั่นคงแข็งแรงและสวยงาม
3
1
2
1.25
0.25
1.25
0.25
ระดับฝ้าเพดาน
การเงิน
CASHIER
จ่ายเงิน 1
จ่ายเงิน 2
1.00
0.70
0.25
0.12
0.05
0.25
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
2.00
0.95
0.80
0.30
0.05
1.05
0.80
0.25
0.60
0.30
1.20
0.30
0.60
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF1.3 A
มาตราส่วน 1 : 25


ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า
3
1
2
ระดับฝ้าเพดาน
1.00
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.95
0.30
0.30
0.30
2.00
1.05
0.75
0.10
+0.85 ม.
+0.85 ม.
ช่องวาง CPU
ช่องวาง CPU
0.40
0.90
0.40
0.90
0.40
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF1.3 B
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรูปตัด BF1.1 - BF1.3 ①


0.10
0.20
ตีกล่องด้วยยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี รอยต่อแผ่นฉาบเรียบ เนียนเป็นผืนเดียวกัน ด้านหน้ากรุทับด้วยไม้อัดยาง หนา 4มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังทาสีเหมือนผนังใกล้เคียงตามงานสถาปัตย์
ป้ายชื่อตัว PLASTWOOD หนา 3 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
ป้ายชื่อตัว PLASTWOOD หนา 2 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
สเตนเลส ผิว hairline พับขนาด 1"x2" รอยต่อให้ขัดเป็นเนื้อเดียวกัน ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง
ป้ายชื่อตัว PLASTWOOD หนา 1 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
กระจกเทมเปอร์ หนา 8 มม. ตัดเป็นช่องเว้นห่างตามแบบ เจียรขอบลบมุม ขอบด้านบน, ล่าง, ข้าง รัดด้วยคิ้วอลูมิเนียม
ทาสีเหมือนผนังใกล้เคียง ตามงานสถาปัตย์
ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง6 มม. บุหินแกรนิต ขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมตอ COMPUTER
กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
0.03
0.25
0.12
0.10
0.70
1.00
0.05
0.25
0.05
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.95
0.90
0.40
0.50
0.30
2.00
0.05
0.05
+0.85 ม.
0.80
1.05
0.25
0.30
1.05
0.75
0.10
0.10
0.20
0.30
0.55
0.05
0.90

รูปตัด BF1.1, BF1.3 ①
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเทม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF1.3
แบบขยายรูปตัด BF1.1 - BF1.3 ①

วันที่
เมษายน 2564

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

แผ่นที่
ID-07/40

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF1.1 - BF1.3 ②,③


0.10
0.20
0.03
~0.25
~0.12
0.20
1.00
0.70
0.05
0.25
0.95
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.05 รายละเอียดเหมือนรูปตัด ① BF1.1
0.90
0.40
0.50
0.30
0.05
0.05
2.00
0.80
1.05
0.25
0.30
1.05
0.75
0.10
ช่องวาง CPU.
0.30
0.55
0.05
0.90
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF1.1, BF1.3 ②
มาตราส่วน 1 : 10


0.10
0.20
0.03
~0.25
~0.12
1.00
0.70
0.05
0.25
0.95
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.05 รายละเอียดเหมือนรูปตัด ① BF1.1
0.90
0.40
0.50
0.30
0.05
0.05
2.00
0.80
1.05
0.25
0.30
1.05
0.75
0.10
0.30
0.55
0.05
0.90
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF1.1, BF1.3 ③
มาตราส่วน 1 : 10

แบบขยายรูปตัด BF1.2 (1.1)


0.10
0.20
0.03
~0.25
~0.12
~0.10
1.00
0.70
0.05
0.25
0.95
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
ตีกล่องด้วยยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี รอยต่อแผ่นฉาบเรียบ เนียนเป็นผืนเดียวกัน ด้านหน้ากรุทับด้วยไม้อัดยาง หนา 4มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังทาสีเหมือนผนังใกล้เคียงตามงานสถาปัตย์
ป้ายชื่อตัว PLASTWOOD หนา 3 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
ป้ายชื่อตัว PLASTWOOD หนา 2 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
สเตนเลส ผิว hairline พับขนาด 1"x2" รอยต่อให้ขัดเป็นเนื้อเดียวกัน ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง
ป้ายชื่อตัว PLASTWOOD หนา 1 ซม. ตัดเป็นตัวอักษร ทำสี ความสูงตามแบบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ให้นำเสนอรูปแบบตัวอักษร, สี พิจารณาก่อนดำเนินการ
ทาสีเหมือนผนังใกล้เคียงตามงานสถาปัตย์
0.90
0.40
0.50
0.05
0.05
2.00
0.80
1.05
0.25
0.30
1.05
0.75
0.10
+0.85 ม.
ทอปบุนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมตอ COMPUTER
กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
กรุไม้อัดยาง 6 มม.บุทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเหมือนหน้าบาน
0.10
0.20
0.30
0.55
0.05
0.90

รูปตัด BF1.2 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	lanne
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF1.1 - BF1.3 ②,③
แบบขยายรูปตัด BF1.2 (1.1)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-08/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF1.2 ②.①, ③.①, ④.①


0.10
0.20
0.03
~0.25
~0.12
0.70
1.00
0.05
0.25
0.20
0.95
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1)
BF1.2
0.90
0.40
0.50
0.06
0.05
2.00
0.30
0.80
1.05
0.75
0.25
0.10
ช่องวาง CPU.
0.30
0.55
0.05
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิ้ลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF1.2 ②.①
มาตราส่วน 1 : 10


0.10
0.20
0.03
~0.25
~0.12
0.70
1.00
0.05
0.25
0.20
0.95
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1)
BF1.2
0.90
0.40
0.50
0.06
0.05
2.00
0.30
0.80
1.05
0.75
0.25
0.10
0.30
0.55
0.05
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF1.2 ③.①
มาตราส่วน 1 : 10


0.10
0.20
0.03
~0.25
~0.12
0.70
1.00
0.05
0.25
0.20
0.95
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1)
BF1.2
0.90
0.40
0.50
0.06
0.05
2.00
0.30
0.80
1.05
0.75
0.25
0.10
0.30
0.55
0.05
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF1.2 ④.①
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	lanno
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF1.2 ②.①, ③.①, ④.①

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-09/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF2

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง


B
0.90
0.60
0.30
0.40
ประมาณ 5.40 วัดจากที่จริง

A **แปลน BF2**
มาตราส่วน 1 : 25
(ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการเงิน-บัญชี, ฝ่ายพัสดุ-ซ่อมบำรุง ชั้นที่ 3)

หน้าต่างอลูมิเนียมข้อกำหนด ตามแบบงานสถาปัตยกรรม การแบ่งช่องตามแบบงานครุภัณฑ์

บานเลื่อนกระจกใส หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม สีเหมือนงานสถาปัตย์ รางเลื่อนอลูมิเนียมชนิดแขวน พร้อมมือจับฝังในกรอบบาน กุญแจล็อค

ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง


1
2
1.1
3
ระดับฝ้าเพดาน
1.00
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.95
2.00
0.05
1.05
0.80
0.25
ระยะห่างวัดจาก ห้องที่ติดตั้ง
ประมาณ 5.40 วัดจากที่จริง
ระยะห่างวัดจาก ห้องที่ติดตั้ง

รูปด้าน BF2 A
มาตราส่วน 1 : 25

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า


3
1.1
2
1
ระดับฝ้าเพดาน
1.00
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.95
2.00
0.30
1.05
0.75
0.10
+0.85 ม.
+0.85 ม.
ช่องวาง CPU
ช่องนั่ง
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU
ช่องนั่ง
ช่องนั่ง
0.40
0.95
0.40
0.95
0.40
0.95
0.40
0.95
ระยะห่างวัดจาก ห้องที่ติดตั้ง
ประมาณ 5.40 วัดจากที่จริง
ระยะห่างวัดจาก ห้องที่ติดตั้ง

รูปด้าน BF2 B
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรูปตัด BF2 ①

บานเลื่อนกระจกใส หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม สีเหมือนงานสถาปัตย์ รางเลื่อนอลูมิเนียมชนิดแขวน พร้อมมือจับฝังในกรอบบาน กุญแจล็อค

ทอปบนโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า 1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี รอยต่อแผ่นฉาบเรียบ

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER

กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.

ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.

ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.


1.00
0.95
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.80
1.05
0.25
0.90
0.40
0.50
0.05
0.05
+0.85 ม.
0.30
1.05
0.75
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.55
0.05
0.90

รูปตัด BF2 ①
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF2
แบบขยายรูปตัด BF2 ①

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-10/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF2 (1.1),(2),(3)


1.00
0.95
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.80
1.05
0.25
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1) BF2
0.90
0.40
0.50
0.05
0.05
0.30
0.75
0.10
1.05
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
0.10
0.10
0.10
0.30
0.55
0.05
0.90

รูปตัด BF-2 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


1.00
0.95
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.80
1.05
0.25
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1) BF2
0.90
0.40
0.50
0.05
0.05
ช่องวาง CPU.
0.30
0.75
0.10
1.05
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลูยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
0.10
0.10
0.10
0.30
0.55
0.05
0.90

รูปตัด BF-2 (2)
มาตราส่วน 1 : 10


1.00
0.95
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.80
1.05
0.25
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1) BF-1
0.90
0.40
0.50
0.05
0.05
0.30
0.75
0.10
1.05
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลูยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลูยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
0.10
0.10
0.10
0.30
0.55
0.05
0.90

รูปตัด BF2 (3)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเทม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF2 (1.1),(2),(3)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-11/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF3.1 - BF3.2


เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า
ทอปโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
B
A
0.80
0.40
0.40
0.20
0.025
0.45
1.05
0.40
7.60
1.00
ประมาณ 9.50 วัดจากที่จริง
0.50
0.80
0.30
0.025

แปลน BF3.1

มาตราส่วน 1 : 25
(REGISTER ชั้นที่ 1)


เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า
ทอปโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
B
A
0.80
0.50
0.30
0.025
0.025
ประมาณ 3.90 วัดจากที่จริง

แปลน BF3.2

มาตราส่วน 1 : 25
(ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้นที่ 1)


ทอปโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
3.1
1.1
2.1
1
2
3
4
0.05
0.75
0.20
0.05
0.85
1.05
0.20
0.025
0.45
1.05
0.40
7.60
1.00
ประมาณ 9.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF3.1 A

มาตราส่วน 1 : 25


ทอปโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบความยาว/แผ่น ไม่น้อยกว่า1.00 ม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
1
2
0.05
1.05
0.80
0.20
0.025
0.025
ประมาณ 3.90 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF3.2 A

มาตราส่วน 1 : 25


4
3
2
1
2.1
1.1
3.1
0.05
0.30
1.05
0.75
0.10
+0.85ม.
+0.85ม.
ช่องวาง CPU
ช่องนั่ง
+0.30 ม.
0.05
0.75
0.10
0.025
0.80
0.40
0.89
0.40
0.40
0.89
0.40
0.40
0.89
0.40
0.40
0.89
0.40
0.40
1.05
0.40
0.025
7.60
1.90
ประมาณ 9.50 วัดจากที่จริง
1.00

รูปด้านBF3.1 B

มาตราส่วน 1 : 25


2
1
0.05
0.30
0.05
1.05
0.75
0.10
+0.85ม.
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU
0.025
0.87
0.40
0.87
0.40
0.87
0.40
0.025
ประมาณ 3.90 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF3.2 B

มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ B3.1- BF3.2

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-12/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF3.1 - BF3.2 ①,②,③,④


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER
กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ช่องนั่ง
+0.85 ม.
0.30
0.05
0.05
0.30
0.05
1.05
0.75
0.80
1.05
0.20
0.10
0.05
0.55
0.10
0.10
0.60
0.20
0.80

รูปตัดBF3.1 - BF3.2 ①
มาตราส่วน 1 : 10


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความรอน ดวยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
ช่องวาง CPU.
+0.85 ม.
0.30
0.05
0.30
0.05
1.05
0.75
0.80
1.05
0.20
0.10
0.05
0.55
0.10
0.10
0.60
0.20
0.80

รูปตัดBF3.1 - BF3.2 ②
มาตราส่วน 1 : 10


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
+0.85 ม.
0.30
0.05
0.30
0.05
1.05
0.75
0.80
0.20
0.10
0.55
0.10
0.10
0.60
0.20
0.80

รูปตัดBF3.1 - BF3.2 ③
มาตราส่วน 1 : 10


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
+0.85 ม.
0.30
0.05
0.30
0.05
1.05
0.75
0.80
0.20
0.10
0.55
0.10
0.10
0.60
0.20
0.80

รูปตัดBF3.1 - BF3.2 ④
มาตราส่วน 1 : 10

แบบขยายรูปตัด BF3.1 (1.1),(2.1),(3.1),


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER
ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
บุลามิเนต หนา 0.8 มม.
เว้นร่องห่าง 6 มม.
0.30
0.05
0.05
0.30
0.75
0.50
1.05
0.20
0.10
0.20
0.10
0.10
0.40
0.40
0.80

รูปตัดBF3.1 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความรอน ดวยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
ช่องวาง CPU.
เว้นร่องห่าง 6 มม.
0.30
0.05
0.05
0.30
0.50
1.05
0.75
0.20
0.10
0.05
0.55
0.10
0.10
0.60
0.20
0.80

รูปตัด BF3.1 (2.1)
มาตราส่วน 1 : 10


ทอปบน-ล่าง โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุมตามแบบ ความยาว/แผ่นไม่น้อยกว่า1.00 ม.
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
เว้นร่องห่าง 6 มม.
0.30
0.05
0.30
0.05
0.75
0.50
1.05
0.20
0.10
0.05
0.55
0.10
0.10
0.60
0.20
0.80

รูปตัด BF3.1 (3.1)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480 รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนล่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF3.1-BF3.2 ①,②,③,④
แบบขยายรูปตัด BF3.1 (1.1),(2.1),(3.1),

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-13/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.1


แผงรับทอป โครงไม้ กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
B
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER
แผงรับทอป โครงไม้ กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
0.70
0.55
0.15
0.025
ประมาณ 12.40 วัดจากที่จริง
1.00

A

แปลน BF4.1
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 1)


4
2
1
3
0.75
0.60
0.15
0.025
ประมาณ 12.40 วัดจากที่จริง
1.00

รูปด้าน BF4.1 (A)
มาตราส่วน 1 : 25


3
1
2
4
0.75
0.65
0.10
ช่องนั่ง
+0.30 ม.
ช่องวาง CPU.
1.00
0.025
0.40
0.40
0.98
0.40
0.40
0.98
0.40
0.40
0.98
0.40
0.40
0.98
0.40
0.40
0.98
0.40
0.40
0.80
ประมาณ 12.40 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.1 (B)
มาตราส่วน 1 : 25


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ปิดทุกส่วนที่เห็น
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
0.75
0.60
0.15
0.10
0.15
0.05
0.45
0.05
0.70

รูปตัด BF4.1 - BF4.5 (4)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

แบบขยายรูปตัด BF4.1 - BF4.5 ①, (1.1), ②, ③, ④


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. เลือกขณะก่อสร้าง
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ช่องนั่ง
0.75
0.10
0.15
0.05
0.45
0.05
0.70

รูปตัด BF4.1 - BF4.5 ①
มาตราส่วน 1 : 10


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. เลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ช่องนั่ง
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
0.75
0.50
0.15
0.10
0.15
0.05
0.45
0.05
0.70

รูปตัด BF4.1 - BF4.5 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ปิดทุกส่วนที่เห็น
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
ช่องวาง CPU.
0.75
0.50
0.15
0.10
0.15
0.05
0.45
0.05
0.70

รูปตัด BF4.1 - BF4.5 ②
มาตราส่วน 1 : 10


โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ปิดทุกส่วนที่เห็น
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
0.75
0.15
0.10
0.15
0.05
0.45
0.05
0.70

รูปตัด BF4.1 - BF4.5 ③
มาตราส่วน 1 : 10

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.1
แบบขยายรูปตัด BF4.1-BF4.5
①, (1.1), ②, ③, ④

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-14/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.2 - BF4.3


ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก
สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ
COMPUTER
แผงรับทอป โครงไม้ กรุไม้อัดยาง 4 มม.
บุทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. ปิดขอบด้วย
PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ประมาณ 7.80 วัดจากที่จริง
6.40
0.70
0.55
0.15
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง
1.00
0.025
C
A
B
D
G
F
H
E

แปลน BF4.3
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 2)

แปลน BF4.2
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 2)


2
1
3
4
0.75
0.60
0.15
ประมาณ 7.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.2 Ⓐ
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
2
1
3
0.75
0.60
0.15
ประมาณ 7.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.3 Ⓒ
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
0.75
0.60
0.15
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.3 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
1.00
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง
0.60
0.75
0.15

รูปด้าน BF4.2 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25


0.75
0.60
0.15
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.2 Ⓓ
มาตราส่วน 1 : 25


1.00
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง
0.60
0.75
0.15

รูปด้าน BF4.3 Ⓓ
มาตราส่วน 1 : 25


4
3
1
2
0.70
6.40
0.75
0.65
0.10
ช่องบิ้ง
+0.30 ม.
ช่องวาง CPU.
0.15
0.50
0.40
1.10
ประมาณ 7.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.2 Ⓔ
มาตราส่วน 1 : 25


3
1
2
1.1
0.70
6.40
ช่องบิ้ง
+0.30 ม.
ช่องวาง CPU.
0.65
0.75
0.10
0.15
0.50
1.025
0.40
ประมาณ 7.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.3 Ⓖ
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
0.70
0.75
ช่องบิ้ง
0.75
0.60
0.15
0.50
0.80
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.2 Ⓕ
มาตราส่วน 1 : 25


1.00
0.75
0.70
ช่องบิ้ง
0.60
0.75
0.15
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.3 Ⓕ
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
0.70
0.75
ช่องบิ้ง
0.75
0.60
0.15
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.3 Ⓗ
มาตราส่วน 1 : 25


1.00
0.75
0.70
ช่องบิ้ง
0.60
0.75
0.15
0.80
0.50
0.025
ประมาณ 1.45 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.2 Ⓗ
มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเทม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.2-BF4.3

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-15/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.4 - BF4.5


B
C
0.70
0.55
0.15
0.025
2.55
3.25 วัดจากที่จริง
ประมาณ
6.50
7.10
0.60
A

แผงรับทอป โครงไม้ กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

แปลน BF4.4
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 2)


B
D
C
0.025
2.30
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.70
0.55
0.15
0.55
0.70
4.10
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง
A

แผงรับทอป โครงไม้ กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER

แปลน BF4.5
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 2)


4
3
1.1
0.70
2.30
ช่องนั่ง
0.15
0.50
0.40
0.40
1.10
0.40
0.025
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.5 (D)
มาตราส่วน 1 : 25


3
1
2
4
0.75
0.60
0.15
0.025
ประมาณ 7.10 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.4 (A)
มาตราส่วน 1 : 25


3
1
2
4
0.75
0.60
0.15
0.025
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.5 (A)
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
3
4
0.60
0.75
0.15
0.025
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.5 (B)
มาตราส่วน 1 : 25


4
2
1
3
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
+0.30 ม.
0.65
0.75
0.10
0.025
0.55
0.40
0.40
1.03
0.40
1.03
0.40
1.03
0.40
1.03
0.40
ประมาณ 7.10 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.4 (A)
มาตราส่วน 1 : 25


4
2
1
3
4.10
0.70
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
+0.30 ม.
0.40
0.40
1.06
0.40
0.40
1.06
0.40
0.50
0.15
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.5 (C)
มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


4.1
3.1
2.55
0.70
0.75
0.65
0.10
1.00
0.40
0.80
0.40
0.50
0.15
ประมาณ 3.25 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF4.4 (C)
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรูปตัด BF4.4 ③.1, ④.1


0.75
0.10
0.55
0.60
0.05

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF4.4 (3.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.75
0.10
0.55
0.60
0.05

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วย ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วย ลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF4.4 (4.1)
มาตราส่วน 1 : 10

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF4.4-BF4.5
แบบขยายรูปตัด BF4.4 (3.1), (4.1)

วันที่ เมษายน 2564
แผ่นที่ **ID-16/40**
หมายเลขแบบ IOD 64-1
จำนวนแผ่น 330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.1, BF5.3


B
C
D
0.025
2.50
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง
0.80
0.20
0.50
0.30
1.90
0.80
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

ทอปบน-ล่าง พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ปลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

A

แปลน BF5.1
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 1)


B
0.80
0.20
0.50
0.30
0.025
5.40
2.00
ประมาณ 7.40 วัดจากที่จริง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบน-ล่าง พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ปลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

A

แปลน BF5.3
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 1)


0.30
0.75
0.55
0.20
1.05
0.025
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.1 A
มาตราส่วน 1 : 25


0.30
0.75
0.55
0.20
1.05
0.025
0.80
2.50
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.1 D
มาตราส่วน 1 : 25


0.30
1.05
0.75
0.55
0.20
0.80
0.025
5.40
2.00
ประมาณ 7.40 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.3 A
มาตราส่วน 1 : 25


2.1
1.2
4.1
0.80
0.30
0.50
ช่องวาง CPU.
+0.30 ม.
ช่องนั่ง
1.05
0.30
0.75
0.55
0.20
0.85
0.10
0.025
0.075
0.55
0.30
0.40
0.83
0.40
0.80
1.90
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.1 B
มาตราส่วน 1 : 25


4
2
1
3
2.50
+0.85ม.
ช่องวาง CPU.
+0.30 ม.
1.05
0.30
0.75
0.65
0.10
0.55
0.75
0.20
0.025
0.40
0.40
1.03
0.40
0.30
0.55
0.20
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.1 C
มาตราส่วน 1 : 25


4
3
1.1
1.2
3.1
2.1
4.1
2.00
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU.
+0.30 ม.
0.30
0.75
0.55
0.20
1.05
0.40
0.40
1.05
0.40
1.05
0.40
0.40
1.05
0.40
1.05
0.40
0.40
ประมาณ 7.40 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.3 B
มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.1, BF5.3

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-17/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.2, BF5.5


D
C
B
A
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง
2.50
0.80
0.50
0.30
0.30
0.50
0.80
0.90
0.60
7.40
0.60
ประมาณ 10.30 วัดจากที่จริง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบน-ล่าง พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

แปลน BF5.5
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 1)


0.75
0.55
0.20
0.85
1.05
0.20
1.70
0.60
7.40
0.60
ประมาณ 10.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.5 A
มาตราส่วน 1 : 25


3
2
1
4
1.3
+0.85
+0.85
+0.85
+0.85
บานหลอก
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
บานหลอก
1.05
0.30
0.75
0.65
0.10
0.55
0.75
0.20
0.60
0.40
0.40
1.15
0.40
1.15
0.40
1.15
0.40
1.15
0.40
0.40
0.60
0.90
0.80
ประมาณ 10.30 วัดจากที่จริง

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

รูปด้านBF5.5 C
มาตราส่วน 1 : 25


0.55
0.75
0.20
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.5 B
มาตราส่วน 1 : 25


2.1
1.1
3.1
4.1
0.80
0.30
0.50
ช่องวาง CPU.
+0.30 ม.
ช่องนั่ง
1.05
0.30
0.75
0.55
0.20
0.65
0.75
0.10
0.025
0.075
0.10
0.55
0.40
0.40
0.95
0.40
0.40
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.5 D
มาตราส่วน 1 : 25


B
0.80
0.20
0.025
0.50
0.30
0.80
0.025
4.40
2.00
ประมาณ 6.40 วัดจากที่จริง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบน-ล่าง พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

A แปลน BF5.2
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 1)


0.30
1.05
0.55
0.75
0.20
0.80
1.05
0.20
0.025
0.025
4.40
2.00
ประมาณ 6.40 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.2 A
มาตราส่วน 1 : 25


4
3
1.1
2.1
1.2
3.1
4.1
2.00
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU.
+0.30 ม.
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU.
+0.30 ม.
ช่องนั่ง
0.30
1.05
0.75
0.10
0.30
0.65
1.05
0.10
0.40
0.40
1.05
0.40
0.40
1.06
0.40
0.40
1.06
0.40
0.40
0.025
ประมาณ 6.40 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF5.2 B
มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.2, BF5.5

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-18/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.4


0.025
1.00
1.80 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.50
0.80
0.30
5.40
0.60
2.15
0.75
0.50
0.30
0.80
ประมาณ 9.70 วัดจากที่จริง
C
D
B

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER และตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

ทอปบน-ล่าง พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

แปลน BF5.4 (A)
มาตราส่วน 1 : 25
(NURSE STATION ชั้นที่ 1)


0.85
0.20
0.025
0.55
0.75
0.20
5.40
0.60
2.15
1.55
ประมาณ 9.70 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF5.4 (A)
มาตราส่วน 1 : 25


1.3
3
2
1
4
2.15
0.60
5.40
+0.85
+0.85
+0.85
+0.85
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
บานหลอก
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
ช่องวาง CPU.
ช่องนั่ง
0.30
0.65
0.75
1.05
0.10
0.025
0.80
0.75
0.40
0.40
0.95
0.40
0.60
0.40
0.40
0.99
0.40
0.99
0.40
0.99
0.40
0.40
ประมาณ 9.70 วัดจากที่จริง

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดดูงานระบบไฟฟ้า

รูปด้าน BF5.4 (C)
มาตราส่วน 1 : 25


0.30
0.30
1.05
0.75
0.55
0.20
ประมาณ 1.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF5.4 (B)
มาตราส่วน 1 : 25


1.3
0.80
0.50
0.30
ช่องนั่ง
0.30
0.55
0.75
1.05
0.20
0.10
0.025
1.05
0.55
ประมาณ 1.80 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BF5.4 (D)
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5 (1), (1.1), (2)


0.80
0.30
0.50
+0.85 ม.
0.30
0.80
1.05
0.75
1.05
0.25
0.025
0.10
0.10
0.10
0.20
0.55
0.05
0.80

โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม.
บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม.
บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก
สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ
COMPUTER

ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด
หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท
ปิดขอบด้วย PVC.

ลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.80
0.30
0.50
0.30
0.80
1.05
0.75
1.05
0.25
0.025
0.10
0.10
0.10
0.20
0.55
0.05
0.80

โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม.
บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม.
บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.80
0.30
0.50
ช่องวาง CPU.
0.30
0.80
1.05
0.75
1.05
0.25
0.025
0.10
0.10
0.10
0.20
0.55
0.05
0.80

โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม.
บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC.

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง
10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย
PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี
ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว
ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม.
ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC.
รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (2)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF5.4
แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5
(1), (1.1), (2)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-19/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5 ③, ④


0.80
0.30
0.50
1.05
0.80
0.25
0.025
0.30
1.05
0.75
0.10
0.10 0.10
0.20
0.55
0.05
0.80
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC.
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 ③
มาตราส่วน 1 : 10


0.80
0.30
0.50
1.05
0.80
0.25
0.025
0.30
1.05
0.75
0.10
0.10 0.10
0.20
0.55
0.05
0.80
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC.
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 ④
มาตราส่วน 1 : 10

แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5 (1.2), (1.3), (2.1), (3.1), (4.1)


0.75
0.50
0.15
0.75
0.10
0.15
0.05
0.55
0.05
0.80
ช่องนั่ง
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. เลือกขณะก่อสร้าง
เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมตอ COMPUTER
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (1.2)
มาตราส่วน 1 : 10


0.75
0.50
0.15
0.75
0.10
0.15
0.05
0.55
0.05
0.80
ช่องนั่ง
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. เลือกขณะก่อสร้าง
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (1.3)
มาตราส่วน 1 : 10


0.75
0.50
0.15
0.75
0.10
0.15
0.05
0.55
0.05
0.80
ช่องวาง CPU.
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ปิดทุกส่วนที่เห็น
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (2.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.75
0.50
0.15
0.75
0.10
0.15
0.05
0.55
0.05
0.80
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ปิดทุกส่วนที่เห็น
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (3.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.75
0.50
0.15
0.75
0.10
0.15
0.05
0.55
0.05
0.80
โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับดวยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ปิดทุกส่วนที่เห็น
ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF5.1 - BF5.5 (4.1)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF5.1 - BF5.5
③, ④, (1.2), (1.3), (2.1), (3.1), (4.1)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-20/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.1, BF6.3, BF6.5 - BF6.7


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

0.80
0.35
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.90
0.90
0.50
0.10
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.1
มาตราส่วน 1 : 25
(ฉุกเฉิน ชั้นที่ 1)


2
3.2
4.2
1.2
0.10
0.90
1.00
0.85
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.55
2.00
0.10
0.80
0.10
0.80
1.60
0.90
0.90
0.50
0.10
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.1
มาตราส่วน 1:25


ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

ต่อกับครุภัณฑ์
BF8
0.80
0.35
0.50
1.00
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
ประมาณ 4.70 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.2
มาตราส่วน 1 : 25
(TREATMENT ชั้นที่ 1)


2
1
2.1
3.1
4.1
0.10
0.90
1.00
0.85
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.55
2.00
0.10
0.80
0.10
0.50
1.00
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
ประมาณ 4.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.2
มาตราส่วน 1:25


ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

0.80
0.35
0.80
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
0.40
0.10
ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.3
มาตราส่วน 1 : 25
(TREATMENT ชั้นที่ 1)


2
1.1
0.10
0.90
1.00
0.85
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.55
2.00
0.10
0.80
0.10
0.80
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
0.40
0.10
ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.3
มาตราส่วน 1:25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

0.60
0.35
0.10
0.40
0.40
0.90
0.40
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.5
มาตราส่วน 1 : 25
(PANTRY ชั้นที่ 1)
(PANTRY ชั้นที่ 2)


3.1
1.1
2
0.10
0.90
1.00
0.85
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.55
2.00
0.10
0.80
0.10
0.10
0.40
0.40
0.90
0.40
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.5
มาตราส่วน 1:25


ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

0.60
0.35
0.80
0.40
0.40
0.40
1.00
0.50
ประมาณ 3.50 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.6
มาตราส่วน 1 : 25
(LASER-1, 3, 5 ชั้นที่ 2)


1
3.1
5.1
2
0.80
0.80
0.40
1.00
0.40
0.10
0.10
0.90
1.00
0.85
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.55
2.00
0.10
0.80
0.10
ช่องนั่ง
0.80
0.40
0.40
0.40
1.00
0.50
ประมาณ 3.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.6
มาตราส่วน 1:25


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

0.60
0.35
0.50
1.00
0.40
0.40
0.40
0.80
ประมาณ 3.50 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.7
มาตราส่วน 1 : 25
(LASER-2, 4, 6 ชั้นที่ 2)


2
5.1
3.1
1
0.10
0.40
1.00
0.40
0.80
0.80
0.10
0.90
1.00
0.85
3.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.55
2.00
0.10
0.80
0.10
ช่องนั่ง
0.50
1.00
0.40
0.40
0.40
0.80
ประมาณ 3.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.7
มาตราส่วน 1:25

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์
BF6.1, BF6.3, BF6.5 - BF6.7

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-21/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.4, BF6.8 - BF6.10


ประมาณ 3.90 วัดจากที่จริง
0.35 0.05 1.00 0.80 1.00 0.30 0.05 0.35
ประมาณ 3.20 วัดจากที่จริง
ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10" พร้อมก๊อกน้ำ มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
B
C
A
0.35 0.55 0.05 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.05 0.55 0.60 0.60
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง
0.05 0.80 0.80 0.80 0.05
ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.4
มาตราส่วน 1 : 25
(จัดยา NURSE STATION ชั้นที่ 1)
(จัดยา NURSE STATION ชั้นที่ 2)


2a
1a
2.1
4.1
3.1
ประมาณ 3.90 วัดจากที่จริง
0.35 0.05 1.00 0.80 1.00 0.30 0.05 0.35
0.10 0.90 1.00 0.85 3.00 วัดจากที่จริง 0.55 2.00 0.80
0.60 0.55 0.60 0.05 0.55
1.40 0.80 0.10
0.05 0.80 0.80 0.80 0.05 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30
ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF6.4 A
มาตราส่วน 1 : 25


3
1.1
2.1
ประมาณ 2.60 วัดจากที่จริง
0.80 0.90 0.50 0.05 0.35
0.10 0.90 1.00 0.85 3.00 วัดจากที่จริง 0.55 2.00 0.10 0.80
0.40 0.40 0.90 0.30 0.05 0.55
0.80 2.00 0.60
ประมาณ 3.20 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF6.4 B
มาตราส่วน 1 : 25


2.1
3.1
4.1
2
ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง
0.35 0.05 1.00 0.80 0.30
1.00 3.00 วัดจากที่จริง 2.00 0.85 0.55 0.10 0.80 0.10
0.55 0.05 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30
0.60 1.90
ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF6.4 C
มาตราส่วน 1 : 25


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" พร้อมก๊อกน้ำ มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
0.60 0.35
0.10 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.80 0.80 0.40
ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.9
มาตราส่วน 1 : 25
(จี้ไฟฟ้า ชั้นที่ 2)


ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" พร้อมก๊อกน้ำ มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
0.10 0.40 0.40 0.40 0.40 0.80 0.30
ประมาณ 2.80 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.10
มาตราส่วน 1 : 25
(TREATMENT ชั้นที่ 2)


3.1
4.1
1
2
0.10 1.00 0.85 3.00 วัดจากที่จริง 2.00 0.55 0.10 0.80 0.10
0.10 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.80 0.80 0.40
ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.9
มาตราส่วน 1:25


4.1
3.1
1.1
2
0.10 0.40 0.40 0.40 0.40 0.80 0.30
ประมาณ 2.80 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.10
มาตราส่วน 1:25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10" พร้อมก๊อกน้ำ มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
0.60 0.35
0.10 0.80 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
ประมาณ 3.70 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.8
มาตราส่วน 1 : 25
(TREATMENT ชั้นที่ 2)


2
1.1
3.1
4.1
0.10 0.90 1.00 0.85 3.00 วัดจากที่จริง 0.55 2.00 0.10 0.80 0.10
0.10 0.80 0.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
ประมาณ 3.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.8
มาตราส่วน 1:25

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.4, BF6.8-BF6.10

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-22/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.11 - BF6.12


ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง
0.55 0.85 0.50 0.50 0.40 0.40 0.10
0.35 0.05 1.00 1.00 0.80
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.55 0.35 0.05 0.40 1.00 0.80 0.40
0.35 0.60
A
B

ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10" พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

แปลน BF6.11
มาตราส่วน 1 : 25
(เตรียมสาร ชั้นที่ 2)


2.1
4.1
3.1
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง
0.35 0.05 1.00 1.00 0.80 0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.55 0.05 0.40 0.40 0.40 1.10
0.60 2.70

ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF6.11 Ⓐ
มาตราส่วน 1 : 25


2
1.1
2.00
0.40 0.80 0.40 0.05 0.35
3.00 วัดจากที่จริง
0.40 1.00 0.05 0.55
1.40 0.60

ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF6.11 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย

อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ


0.60
0.35
0.10 0.40 0.40 0.40 1.00

ประมาณ 2.30 วัดจากที่จริง

แปลน BF6.12
มาตราส่วน 1 : 25
(ห้องตรวจ-1 ชั้นที่ 2)


2
3.1
1.1
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.00 0.10 0.90 0.85 2.00 0.55 0.80 0.10
0.10 0.40 0.40 0.40 1.00

ประมาณ 2.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF6.12
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรูปตัดBF6.1 - BF6.12 ①


0.35
0.10 1.00 0.90 0.85 0.05
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.15 0.20
2.00 0.55 0.10 0.10 0.80
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"
ผนังทาสีตามแบบสถาปัตยกรรม
พื้นตามแบบสถาปัตยกรรม
0.10 0.125
0.55 0.05
0.60

ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ก๊อกน้ำ ก้านปัดติดผนัง มีข้อต่อแบบงวง
เปิด-ปิดด้วยก้านปัดข้อศอก ตามรายการ

บัวกันน้ำ, ผนังด้านข้าง หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม

ทอปหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
รองด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 10 มม.
ติดเสมอขอบตู้

เซาะร่องกันน้ำหยด

ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม.
ส่วนด้านหน้าบานทับ ให้บุด้วยลามิเนต

ตัวตู้อ่าง โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก)
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัด
ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาว
ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเฉดเดียว
กับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ลบมุมด้วยเครื่องจักร

บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก
หนา 20 มม.ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังสีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE
ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร

เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATIONGRILL ALUMINIUM
ของ HAFELE หรือเทียบเท่า

ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์
ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วย
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัดBF6.2 ①
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
0.10 1.00 0.90 0.85 0.05
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.15 0.20
2.00 0.55 0.10 0.10 0.80
อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"
0.10 0.125
0.55 0.05
0.60

รายละเอียดเหมือนรูปตัด ①
BF-6.2

ก๊อกน้ำ ก้านปัด มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
ผลิตภัณฑ์ เช่น SM 3832 L ของ SANA หรือเทียบเท่า

รายละเอียดเหมือนรูปตัด ①
BF-6.2

รูปตัดBF6.6,BF6.7 BF6.9 ①
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	IOmno
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF6.11-BF6.12
แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 ①

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-23/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF6.1 - BF6.12 (1.1), (1.2)


0.35
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารถใช้งานได้ดี
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
ก๊อกน้ำ ก้านปัดติดผนัง มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดข้อศอก ตามรายการ
บัวกันน้ำ, ผนังด้านข้าง หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
ทอปหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
เซาะร่องกันน้ำหยด
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"
ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม. ส่วนด้านหน้าบานทับ ให้บุด้วยลามิเนต
ตัวตู้อ่าง โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก) ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเฉดเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร
ผนังทาสีตามแบบสถาปัตยกรรม
บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม.ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังสีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองดาน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร
เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATIONGRILL ALUMINIUM ของ HAFELE หรือเทียบเท่า
พื้นตามแบบสถาปัตยกรรม
ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วย ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.00
2.00
0.10
0.90
0.65
0.05
0.55
0.10
0.10
0.80
0.15
0.20
0.10
0.125
0.55
0.05
0.60

รูปตัด BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1) BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1) BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11 ยกเว้นอ่าง ใช้อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" รายละเอียด ตามข้อกำหนด
ก๊อกน้ำ ก้านปัด มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด ผลิตภัณฑ์ เช่น SM 3832 L ของ SANA หรือเทียบเท่า
อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.00
2.00
0.10
0.90
0.65
0.05
0.55
0.10
0.10
0.80
0.15
0.20
0.10
0.125
0.55
0.05

รูปตัด BF6.10,BF6.12 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1) BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1) BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11 ยกเว้นอ่าง ใช้อ่างล้างจาน สเตนเลส จำนวนหลุมตามแปลน รายละเอียด ตามข้อกำหนดรายการอ่าง
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.00
2.00
0.10
0.90
0.65
0.05
0.55
0.10
0.10
0.80
0.15
0.20
0.10
0.125
0.55
0.05

รูปตัด BF6.5 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเลื่อนกระใส หนา 6 มม. เจียรขอบ ลบมุมโดยรอบ ติดรางเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารถใช้งานได้ดี
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1) BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11 ยกเว้นอ่าง ใช้อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" รายละเอียด ตามข้อกำหนด
ก๊อกน้ำ ก้านปัดติดผนัง มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดข้อศอก ตามรายการ
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.00
2.00
0.10
0.90
0.65
0.05
0.55
0.10
0.10
0.80
0.15
0.22
0.10
0.125
0.55
0.05

รูปตัด BF6.1 (1.2)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง

แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 (1.1),(1.2)

วันที่ เมษายน 2564	แผ่นที่ ID-24/40
หมายเลขแบบ IOD 64-1	จำนวนแผ่น 330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF6.1 - BF6.12 ②,(2.1),(2.2)


0.35
0.10
1.00
0.90
0.65
0.05
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
2.00
0.55
0.10
0.80
0.10
0.15
0.20
0.55
0.05
0.60
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
ผนังด้านข้าง บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
ทอปหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วย
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วย
ลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี
ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC.
รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF6.1-BF6.12 ②
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
0.10
1.00
0.90
0.65
0.05
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
2.00
0.55
0.10
0.80
0.10
0.15
0.20
0.55
0.05
0.60
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี
ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม.
เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน
ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
รายละเอียดเหมือนรูปตัด ②
BF6.1-BF6.12

รูปตัด BF6.1-BF6.12 (2.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
0.10
1.00
0.90
0.65
0.05
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
2.00
0.55
0.10
0.80
0.10
0.15
0.22
0.55
0.05
0.60
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเลื่อนกระใส หนา 6 มม. เจียรขอบ
ลบมุมโดยรอบ ติดรางเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
รายละเอียดเหมือนรูปตัด ②
BF6.1-BF6.12

รูปตัด BF6.1-BF6.12 (2.2)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ			ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12 ②,(2.1),(2.2)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-25/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF6.1 - BF6.12 ③,(3.1),(3.2),④



ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ผนังด้านข้าง บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม

ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF6.1-BF6.12 ③
มาตราส่วน 1 : 10



ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

รูปตัด BF6.1-BF6.12 (3.1)
มาตราส่วน 1 : 10



ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเลื่อนกระใส หนา 6 มม. เจียรขอบ ลบมุมโดยรอบ ติดรางเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

รูปตัด BF6.1-BF6.12 (3.2)
มาตราส่วน 1 : 10



ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ผนังด้านข้าง บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม

ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด ④
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12
③,(3.1),(3.2),④

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-26/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF6.1 - BF6.12 (4.1), (4.2), (5.1), (1a), (2a)


0.35
0.10
0.90
1.00
0.85
0.05
0.15
0.20
0.55
2.00
0.80
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.60
0.05
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารถใช้งานได้ดี
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
ผนังด้านข้าง บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF6.1-BF6.12 (4.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
0.10
0.90
1.00
0.85
0.05
0.15
0.22
0.55
2.00
0.80
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.60
0.05
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเลื่อนกระใส หนา 6 มม. เจียรขอบ ลบมุมโดยรอบ ติดรางเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเหมือนรูปตัด (4.1)
BF6.1-BF6.12

รูปตัด BF6.1-BF6.12 (4.2)
มาตราส่วน 1 : 10


0.35
0.10
0.90
1.00
0.85
0.05
0.15
0.20
0.55
2.00
0.80
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.60
0.05
ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารถใช้งานได้ดี
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
ผนังด้านข้าง บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.

รูปตัด BF6.3,BF6.4 BF6.8,BF6.11 (5.1)
มาตราส่วน 1 : 10


0.80
0.10
0.10
1.40
0.80
0.10
0.125
0.55
0.05
0.60
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
ก๊อกน้ำ ก้านปัดติดผนัง มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดข้อศอก ตามรายการ
บัวกันน้ำ, ผนังด้านข้าง หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
เซาะร่องกันน้ำหยด
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"
ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม. ส่วนด้านหน้าบานพับ ให้บุด้วยลามิเนต
ตัวตู้อ่าง โครงไม้ม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก) ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเฉดเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร
ผนังทาสีตามแบบสถาปัตยกรรม
บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม.ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังสีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร
พื้นตามแบบสถาปัตยกรรม
เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATIONGRILL ALUMINIUM ของ HAFELE หรือเทียบเท่า
ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF6.4 (1a)
มาตราส่วน 1 : 10


0.80
0.10
1.40
0.80
0.55
0.05
0.60
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
บัวกันน้ำ, ผนังด้านข้าง หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม
ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF6.4 (2a)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF6.1-BF6.12
(4.1), (4.2), (3.2), (1a), (2a)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-27/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.1 - BF7.9


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
0.60
0.35
ประมาณ 1.00 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.1
มาตราส่วน 1 : 25
(ห้องตรวจ 1-7, ขูดเชื้อรา, ขูดเชื้อแบคทีเรีย, เจาะเลือด ชั้นที่ 1)
(ห้องตรวจ-1, 2 ชั้นที่ 2)


อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
0.60
0.35
1.00
0.40
0.40
0.40
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.2
มาตราส่วน 1 : 25
(ห้องตรวจ 8 ชั้นที่ 1)


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
0.50
0.50
0.80
0.80
ประมาณ 2.60 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.3
มาตราส่วน 1 : 25
(พักเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 1)


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
0.60
0.35
0.40
0.40
0.40
1.00
0.40
ประมาณ 2.60 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.4
มาตราส่วน 1 : 25
(พักเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 1)


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
0.60
0.35
0.40
1.00
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.5
มาตราส่วน 1 : 25
(LOUNGE ชั้นที่ 1)


1.1
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
1.00

รูปด้านหน้าBF7.1
มาตราส่วน 1:25


1.1
3.1
2
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
1.00
0.40
0.40
0.40
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.2
มาตราส่วน 1:25


2
1.1
3.1
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
1.00
0.80
0.80
ประมาณ 2.60 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.3
มาตราส่วน 1:25


3.1
1.1
2
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
0.40
0.40
0.40
1.00
0.40
ประมาณ 2.60 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.4
มาตราส่วน 1:25


2
1.1
3.1
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
0.40
1.00
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.5
มาตราส่วน 1:25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
0.60
0.35
0.40
0.90
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.6
มาตราส่วน 1 : 25
(พักเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 2)


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
0.60
0.35
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
0.40
ประมาณ 2.80 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.7
มาตราส่วน 1 : 25
(พักเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 2)


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
0.60
0.35
0.05
0.40
0.40
1.00
ประมาณ 1.85 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.8
มาตราส่วน 1 : 25
(PANTRY ชั้นที่ 2)


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
0.60
0.35
0.40
0.40
0.40
1.00
0.50
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.9
มาตราส่วน 1 : 25
(พักเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 2)


2
1
3.1
4.1
2.1
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
0.40
0.90
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.6
มาตราส่วน 1:25


2.1
4.1
3.1
1
2
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
0.40
ประมาณ 2.80 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.7
มาตราส่วน 1:25


2.1
3.1
1.1
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
0.05
0.40
0.40
1.00
ประมาณ 1.85 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.8
มาตราส่วน 1:25


3.1
1.1
2
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
0.40
0.40
0.40
1.00
0.50
ประมาณ 2.70 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.9
มาตราส่วน 1:25

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	lamno
	รัตนาวลี รัตนเทม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.1-BF7.9

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-28/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.10 - BF7.13


ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10" พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
0.80
0.10
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
1.00
0.50
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.10
มาตราส่วน 1 : 25
(เตรียมผู้ป่วยและ สังเกตอาการ ชั้นที่ 2)


3a
1a
2a
0.55
0.10
0.80
0.10
0.10
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
1.00
0.50
ประมาณ 4.80 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.10
มาตราส่วน 1:25


ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง
0.05
0.30
0.40
0.40
0.40
0.40
0.55
0.80
1.00
0.35
0.80
0.35
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
0.35
0.55
1.00
0.80
0.50
ประมาณ 1.85 วัดจากที่จริง
0.35
0.60
A
B

แปลน BF7.11
มาตราส่วน 1 : 25
(PANTRY ชั้นที่ 3)


2
3.1
2.50
0.05
0.30
0.80
1.00
0.35
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.05
0.30
0.40
0.40
0.40
0.40
0.55
1.90
0.60
ประมาณ 2.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF7.11 A
มาตราส่วน 1 : 25


1.1
2
1.85
0.35
1.00
0.50
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.80
0.50
0.60
1.25
ประมาณ 1.85 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF7.11 B
มาตราส่วน 1 : 25


ประมาณ 2.95 วัดจากที่จริง
0.55
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.35
1.00
0.80
0.80
0.35
0.55
0.40
0.80
1.00
0.80
0.05
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.35
0.60
REF.
ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
0.35
0.60
A
B

แปลน BF7.13
มาตราส่วน 1 : 25
(PANTRY ชั้นที่ 3)


3.1
4.1
2.1
2.95
0.35
1.00
0.80
0.80
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.60
2.70
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF7.13 A
มาตราส่วน 1 : 25


1
2
2.00
0.05
0.80
0.80
0.35
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.05
1.00
0.40
0.55
1.40
0.60
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง

รูปด้านBF7.13 B
มาตราส่วน 1 : 25


อ่างสเตนเลส 1 หลุมพร้อมที่พักจาน
พร้อมก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
ทอป-ผนังบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม ดูแบบขยาย
0.35
0.60
1.00
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 2.30 วัดจากที่จริง

แปลน BF7.12
มาตราส่วน 1 : 25
(PANTRY ชั้นที่ 3)


1.1
3.1
2
0.65
0.55
0.10
0.80
0.10
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
1.00
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 2.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBF7.12
มาตราส่วน 1:25

**เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ**

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	Iamno
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.10-BF7.13

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-29/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF7.1 - BF7.13 ①, (1.1), ②, (2.1)


ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
อ่างล้างจานสเตนเลส จำนวนหลุมตามแปลน รายละเอียด ตามข้อกำหนดรายการอ่าง
ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์-คอมโพสิต หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม. ส่วนด้านหน้าบานทับ ให้บุด้วยลามิเนต
ตัวตู้อ่าง โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก) ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเฉดเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร
ผนังทาสีตามแบบสถาปัตยกรรม
บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม.ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังสีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร
พื้นตามแบบสถาปัตยกรรม
เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATIONGRILL ALUMINIUM ของ HAFELE หรือเทียบเท่า
ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
0.35
0.65
0.05
0.15
0.20
2.00
0.55
0.10
0.10
0.80
0.10
0.125
0.55
0.05
0.60

รูปตัด BF7.6, BF7.7 BF7.13 ①
มาตราส่วน 1 : 10


ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
ก๊อกน้ำ ก้านปัด มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัด ผลิตภัณฑ์ เช่น SM 3832 L ของ SANA หรือเทียบเท่า
อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9"
รายละเอียดเหมือนรูปตัด ① BF7.6, BF7.7 BF7.13 ยกเว้นอ่าง ใช้อ่างเคลือบขาว 17"x20"x9" รายละเอียด ตามข้อกำหนด
0.35
0.65
0.05
0.15
0.20
2.00
0.55
0.10
0.10
0.80
0.10
0.125
0.55
0.05
0.60

รูปตัด BF7.1, BF7.2 (1.1)
มาตราส่วน 1 : 10


รายละเอียดเหมือนรูปตัด (1.1) BF7.1, BF7.2
รายละเอียดเหมือนรูปตัด ① BF7.6, BF7.7 BF7.13 ใช้อ่างล้างจาน สเตนเลส จำนวนหลุมตามแปลน รายละเอียด ตามข้อกำหนดรายการอ่าง
0.35
0.65
0.05
0.15
0.20
2.00
0.55
0.10
0.10
0.80
0.10
0.125
0.55
0.05
0.60

รูปตัด BF7.3 - BF7.5 BF7.8 - BF7.9 BF7.11 - BF7.12 (1.2)
มาตราส่วน 1 : 10


ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.
ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วย ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วย ลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)
0.35
0.65
0.05
0.15
0.20
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.10
0.80
0.10
0.55
0.05
0.60

รูปตัด BF7.1 - BF7.13 ②
มาตราส่วน 1 : 10


ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้ลยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
บานเปิดลูกฟักกระจก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. เดินคิ้วไม้จริงรัดกรอบกระจกโดยรอบ พ่นสีเหมือนกรอบบาน ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น
ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิ-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี
รายละเอียดเหมือนรูปตัด ② BF7.1 - BF7.13
0.35
0.65
0.05
0.15
0.20
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.55
0.10
0.80
0.10
0.55
0.05
0.60

รูปตัด BF7.1 - BF7.13 (2.1)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF7.1-BF7.13
①, (1.1), (1.2), ②, (2.1)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-30/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัด BF7.1 - BF7.13 (3), (3.1), (4), (4.1), (1a), (2a), (3a)



ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF7.1 - BF7.13 (3)
มาตราส่วน 1 : 10



ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

รายละเอียดเหมือนรูปตัด (3)
BF7.1 - BF7.13

รูปตัด BF7.1 - BF7.13 (3.1)
มาตราส่วน 1 : 10



ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ก๊อกน้ำ ก้านปัดติดผนัง มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดขอศอก ตามรายการ

บัวกันน้ำ, ผนังด้านข้าง หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม

ทอปบุหินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซิเมนต์คอมโพสิต หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

เซาะร่องกันน้ำหยด

ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซิเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม. ส่วนด้านหน้าบานทับ ให้บุด้วยลามิเนต

ตัวตู้อ่าง โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก) ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดไฟเบอร์ซิเมนต์คอมโพสิตหนา 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเฉดเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร

บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม.ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังสีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร

เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATIONGRILL ALUMINIUM ของ HAFELE หรือเทียบเท่า

ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซิเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF7.10 (1a)
มาตราส่วน 1 : 10



ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

บัวกันน้ำ, ผนังด้านข้าง หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม

ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF7.10 (2a)
มาตราส่วน 1 : 10



ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF7.1 - BF7.13 (4)
มาตราส่วน 1 : 10



ปิดหลังตู้ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. บุลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตีกล่องบังไฟด้วยไม้อัดยาง 10 มม. บุด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็น

ติดหลอดไฟ LED LIGHTING เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ให้สามารใช้งานได้ดี

รายละเอียดเหมือนรูปตัด (4)
BF7.1 - BF7.13

รูปตัด BF7.1 - BF7.13 (4.1)
มาตราส่วน 1 : 10



ผนังด้านหลังบุกระเบื้องเคลือบ 25x40 ซม.

ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตขาวเมกา หนา~18 มม. เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม. ติดเสมอขอบตู้

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF7.10 (3a)
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BF7.1-BF7.13
(3), (3.1), (4), (4.1), (1a), (2a), (3a)

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-31/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF8


ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 25 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม.
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม.
ต่อกับครุภัณฑ์
BF6.2
0.40
0.60
0.20
0.80
0.80
0.80
0.80
0.10
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

แปลน BF8

มาตราส่วน 1 : 25
(TREATMENT ชั้นที่ 1)


1
2
0.10
0.90
1.00
1.20
2.00
3.00
0.80
ประมาณ วัดจากที่จริง
0.80
0.80
0.80
0.80
0.10
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF8

มาตราส่วน 1:25

แบบขยายครุภัณฑ์ BF13


ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 25 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม.
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม.
(EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
0.40
0.45

แปลน BF13

มาตราส่วน 1 : 25
(พักผู้ป่วย 1-12 ชั้นที่ 2)


0.05
0.70
0.80
0.10
0.45

รูปด้านหน้า BF13

มาตราส่วน 1:25


0.05
0.70
0.80
0.10
0.40

รูปด้านข้าง BF-13

มาตราส่วน 1 :25

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. เป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

แบบขยายรูปตัด BF8 ①,②


0.10
0.90
1.00
1.20
2.00
0.80
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.40
0.20
0.60

- ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม.
- สีเลือกขณะก่อสร้าง
- โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
- ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้ง เป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้ง เป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักรยูเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี รายการครุภัณฑ์
- ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 25 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
- แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
- ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
- ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF8 ①

มาตราส่วน 1 :10


0.10
0.90
1.00
1.20
2.00
0.80
0.10
ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
0.40
0.20
0.60

- ไม้ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม.
- สีเลือกขณะก่อสร้าง
- โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง
- ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้ง เป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้ง เป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- บานเปิดทึบ พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 25 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์
- กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร
- แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ
- ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ
- ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF8 ②

มาตราส่วน 1 :10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF8, BF13
แบบขยายรูปตัด BF8 ①,②

วันที่: เมษายน 2564
แผ่นที่: **ID-32/40**
หมายเลขแบบ: IOD 64-1
จำนวนแผ่น: 330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF9.1 -BF9.5


0.55
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 4.00 วัดจากที่จริง

แปลน BF9.1
มาตราส่วน 1 : 25
(LOCKER ชั้นที่ 1)


0.55
ทำบานหลอกปิดช่อง
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 1.70 วัดจากที่จริง
A
B

แปลน
มาตราส่วน 1 : 25
(LOCKER ชั้นที่ 1)


1
2.00
0.95
0.95
0.10
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 4.00 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF9.1
มาตราส่วน 1:25


1
2.00
0.95
0.95
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 1.70 วัดจากที่จริง

รูปด้าน Ⓐ
มาตราส่วน 1 : 25


2.00
0.95
0.95
0.10
บานหลอก
บานหลอก
0.55
0.26
0.81

รูปด้าน BF9.2 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25


0.55
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง

แปลน BF9.3
มาตราส่วน 1 : 25
(LOCKER ชั้นที่ 1)


0.55
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

แปลน BF9.4
มาตราส่วน 1 : 25
(LOCKER ชั้นที่ 2)


0.55
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.02
ประมาณ 2.02 วัดจากที่จริง

แปลน BF9.5
มาตราส่วน 1 : 25
(เปลี่ยนผ้า ชั้นที่ 2)


1
2.00
0.95
0.95
0.10
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF9.3
มาตราส่วน 1:25


1
2.00
0.95
0.95
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
ประมาณ 3.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF9.4
มาตราส่วน 1:25


1
2.00
0.95
0.95
0.10
0.02
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
ประมาณ 2.02 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF9.5
มาตราส่วน 1:25

แบบขยายรูปตัด BF9.1 -BF9.5 ①


2.00
0.95
0.95
0.10
0.55

ราวแขวนผ้า ตามรายการข้อกำหนด

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 12x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.
หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING)
โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ภายในบุลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก
ขนาด 19x45 มม. แบบจ้อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง
4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC.

ราวแขวนผ้า ตามรายการข้อกำหนด

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว
ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี
ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC.
รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

รูปตัด BF-13.1 -BF-13.3 ①
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF9.1-BF9.5
แบบขยายรูปตัด BF9.1-BF9.5 ①,②

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-33/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF10

ทอปปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม.
บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม.
(EDGE BRANDING)


0.40
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
ประมาณ 8.00 วัดจากที่จริง

แปลน BF10
มาตราส่วน 1 : 25
(จ่ายยา ชั้น 1)

หน้าต่าง ตามแบบสถาปัตยกรรม


1
2
8.00
ช่องโล่ง
0.20
0.50
0.10
0.80
0.80
ประมาณ 8.00 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF10
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรูปตัด BF10 ①,②


0.80
0.70
0.10
0.40
0.60

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 25 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม.
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม.
(EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี
ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว
ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC.
รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF10 ①
มาตราส่วน 1 : 10


ช่องโล่ง
0.20
0.50
0.80
0.10
0.40
0.60

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 25 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม.
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม.
(EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต
สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธี
ผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว
ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต
หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC.
รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา
(ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF10 ②
มาตราส่วน 1 : 10

แบบขยายครุภัณฑ์ BW1

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 4มม. ปิดทับด้วย
ลามิเนท หนา 0.8 มม. บนไม้อัดยาง 4มม.
สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง


0.13
2.00 / 2.70
2.20
2.00 / 2.70
ประมาณ 6.90 วัดจากที่จริง

ระยะห่างผนังห้องให้ตรวจสอบจากแปลนห้องนั้นๆ ก่อนดำเนินการ

แปลน BW1
มาตราส่วน 1 : 25
(ห้องพักผู้ป่วย 1-12 ชั้น 2)

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยาง 4มม. ปิดทับด้วย
ลามิเนท หนา 0.8 มม. บนไม้อัดยาง 4มม.
สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง


ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.20
1.80
1.40
0.15
ตำแหน่งหัวจ่าย pipeline
0.60
2.00 / 2.70
ประมาณ 2.20 วัดจากที่จริง
2.00 / 2.70
6.90

ภายในร่องฝังเส้นอลูมิเนียมรูปตัวยู
ขนาด~5 มม.ของ ALLOY หรือเทียบเท่า

เว้นร่องห่าง 5 มม.
ภายในร่องทำสี

รูปด้านหน้า BW1
มาตราส่วน 1: 25

ภายในร่องฝังเส้น
อลูมิเนียมรูปตัวยู
ขนาด~5 มม. ของ
ALLOY หรือเทียบเท่า

เว้นร่องห่าง 5 มม.
ภายในร่องทำสี


ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง
1.20
1.80
0.15
0.10

รูปด้านข้าง BW1
มาตราส่วน 1 :25

แบบขยายครุภัณฑ์ BF11

โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 10 มม.
บุทอป, บัว หินแกรนิตดำจีนา หนา~18 มม.
พร้อมเสริมเหล็กฉากรับทอป ให้มั่นคงแข็งแรง


0.80
ประมาณ 2.05 วัดจากที่จริง

แปลน BF11
มาตราส่วน 1 : 25
(ล้างมือล้างเท้า ชั้น 2)


1
0.10
0.10
0.30
0.80
ช่องโล่ง
ประมาณ 2.05 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BF11
มาตราส่วน 1 : 25

ทอป, บัวกันน้ำ หินแกรนิตดำจีน หนา~18 มม.
เจียรขอบลบมุม รองด้วยไม้อัดยาง หนา 6 มม.

โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดยาง 4 มม.
เสริมเหล็กฉากรับทอป ให้มั่นคงแข็งแรง

ไม้อัดยาง 4 มม. บุลามิเนตสี หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง


0.10
0.10
0.30
0.80
ผนังทาสีตามแบบสถาปัตยกรรม
พื้นตามแบบสถาปัตยกรรม
0.55
0.025
0.60

รูปตัด BF11 ①
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF10, BF11, BW1
แบบขยายรูปตัด BF10 ①,②

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-34/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BF12



ทอปล่าง ปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. ขอบมนโค้ง บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE สีเลือกขณะก่อสร้าง

แปลน BF12
มาตราส่วน 1 : 25
(ควบคุม ชั้นที่ 3)



รูปด้านหน้าBF12
มาตราส่วน 1:25

แบบขยายรูปตัด BF12 ①,②,③,④



เจาะช่องครอบด้วยฝาพลาสติก สำหรับเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อ COMPUTER

ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.

ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BF12 ①
มาตราส่วน 1 : 10



ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ชั้นเลื่อนวาง CPU. ปาติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบด้วย PVC.

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF12 ②
มาตราส่วน 1 : 10

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน



ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF12 ③
มาตราส่วน 1 : 10



ทอปพาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม. บุลามิเนท หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับระดับ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 19x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

ตัวตู้ โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สยา, ไม้ตะแบก ขนาด 12x45 มม. แบบจ๊อย อบแห้งทำเป็นโครง กรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนต ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีโทนเดียวกับหน้าบาน (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก พาร์ติเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ขา (ในกรณีที่ตู้มีความยาว 0.80 ม. ขึ้นไปให้เพิ่มขาเป็น 5 ขา)

รูปตัด BF12 ④
มาตราส่วน 1 : 10

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ		ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BF12
แบบขยายรูปตัด BF12 ①,②,③,④

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-35/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BL1.1 - BL1.3. BL1.7

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุด้วยลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี

ติดบัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.


ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง
0.80
0.35
0.60
2.00
0.40
0.40
0.80
0.40
0.80
0.40
0.80
0.51
ประมาณ 6.50 วัดจากที่จริง

แปลน BL1.1

มาตราส่วน 1 : 25

(LAB IMMUNOLOGY และสารเคมีคลินิค ชั้น 1)

อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ


2
1
3
4
ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง
0.40
0.40
0.80
0.40
0.80
0.40
0.80
0.40
0.10
ติดเต้ารับไฟฟ้า พร้อมซ่อนเชื่อมต่อกับ งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี
+0.90
ช่องนั่ง
0.30
1.10
0.70
0.80
0.10
0.60
2.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
1.00
1.00
0.50
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ 4.50 วัดจากที่จริง
ประมาณ 6.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BL1.1

มาตราส่วน 1:25

อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุด้วยลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ติดบัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี


ประมาณ 7.50 วัดจากที่จริง
2.00
1.20
4.30
0.60
0.35
0.40
0.80
0.40
0.40
1.20
0.40
0.40
0.80
0.40
0.80
0.40
0.80
0.30
ประมาณ 7.50 วัดจากที่จริง

แปลน BL1.3

มาตราส่วน 1 : 25

(LAB จุลทรรศน์ศาสตร์ ชั้น 1)


4
2
1
3
ประมาณ 7.50 วัดจากที่จริง
2.00
1.20
4.30
0.40
0.80
0.80
0.80
0.80
0.40
1.00
0.10
+0.90
ช่องนั่ง
0.30
1.10
0.70
0.80
0.10
0.60
2.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.40
0.80
0.40
0.40
1.20
0.40
0.40
0.80
0.40
0.80
0.40
0.80
0.30
ประมาณ 7.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BL1.3

มาตราส่วน 1:25

อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุด้วยลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ติดบัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี


0.60
0.35
0.40
0.80
0.40
0.40
1.20
0.40
0.40
0.80
0.40
ประมาณ 5.20 วัดจากที่จริง

แปลน BL1.2

มาตราส่วน 1 : 25

(LAB IMMUNOLOGY และสารเคมีคลินิค ชั้น 1)


4
3
2
1
ประมาณ 5.20 วัดจากที่จริง
2.00
1.20
2.00
0.40
0.80
0.80
0.80
0.40
+0.90
ช่องนั่ง
0.60
2.00 วัดจากที่จริง
ประมาณ
0.70
0.80
0.10
0.30
1.10
0.40
0.80
0.40
0.40
1.20
0.40
0.40
0.80
0.40
ประมาณ 5.20 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BL1.2

มาตราส่วน 1:25


0.60
ประมาณ 1.50 วัดจากที่จริง

แปลน BL1.7

มาตราส่วน 1 : 25

(ล่องกล้อง ชั้น 1)

อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 304 ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา ด้านหน้า
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ


4
0.30
1.10
0.70
0.80
0.10
0.50
1.00
ประมาณ 1.50 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BL1.7

มาตราส่วน 1:25


0.30
0.70
0.80
1.10
0.10
0.55
0.60

รูปตัด BL1.7 ④

มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BL1.1 - BL1.3, BL1.7

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-36/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BL1.4 - BL1.6


ประมาณ 5.90 วัดจากที่จริง
4.70
0.60
0.05 0.50 0.80 0.40 0.80 0.40 0.40 0.80 0.40 0.80 0.05 0.50
ประมาณ 3.75 วัดจากที่จริง
3.15
A
B
C

แปลน BL1.4
มาตราส่วน 1 : 25
(เพาะเชื้อแบคทีเรีย ชั้น 1)

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก
บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. ชนิดทนกรด-ด่าง
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและ
ที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบโดยรอบด้วย
PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ติดบัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี

อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ


2
1
3
ประมาณ 5.40 วัดจากที่จริง
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
+0.90
ช่องว่าง
ประมาณ 5.90 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BL1.4 Ⓐ
มาตราส่วน 1 : 25


4
2.1
1.1
3.1
0.60
0.35
+0.90
ช่องว่าง
1.20 0.40 0.40 0.80 0.40 0.55
3.15
0.60
ประมาณ 3.75 วัดจากที่จริง
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BL1.4 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25


3.1
2.1
1.1
0.60
0.35
+0.90
ช่องว่าง
0.55 0.40 0.40 0.80 0.40 0.80 0.40
0.60
3.15
3.75
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BL1.4 Ⓒ
มาตราส่วน 1 : 25


ประมาณ 8.50 วัดจากที่จริง
1.80
6.10
0.60
0.05 0.40 0.40 0.80 0.40 0.40 0.80 0.40 0.40 0.80 0.50 1.00 0.35
ประมาณ 2.95 วัดจากที่จริง
A
B

อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

แปลน BL1.5
มาตราส่วน 1 : 25
(เพาะเชื้อรา ชั้น 1)

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก
บุด้วยลามิเนต 0.8 มม. ชนิดทนกรด-ด่าง
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและ
ที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบโดยรอบด้วย
PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน
ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ติดบัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.


4
4.1
2
1
3
ประมาณ 6.70 วัดจากที่จริง
+0.90
ช่องว่าง
0.45 0.90 0.45 0.40 0.40 0.85 0.40 0.40 0.80 0.40 0.40 0.90 0.40 0.80 0.55
ประมาณ 1.80 วัดจากที่จริง
ประมาณ 6.10 วัดจากที่จริง
ประมาณ 8.50 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BL1.5 Ⓐ
มาตราส่วน 1 : 25


3
2
1
ประมาณ 2.95 วัดจากที่จริง
0.35 1.00 0.40 0.80 0.40
0.60
+0.90
ช่องว่าง
0.55 0.40 0.40 0.80 0.40 0.40
2.35
ประมาณ 2.95 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BL1.5 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุด้วยลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนท ปิดขอบโดยรอบด้วย
PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ติดบัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
งานระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี


1.00 0.40 0.90 0.40 0.40 0.90 0.40 0.40 0.90 0.40 0.40 0.90 0.40 0.40
ประมาณ 9.90 วัดจากที่จริง

แปลน BL1.6
มาตราส่วน 1 : 25
(ส่องกล้อง ชั้น 1)


3.1
2.1
1.1
+0.90
ช่องว่าง
1.00 0.40 0.90 0.40 0.40 0.90 0.40 0.40 0.90 0.40 0.40 0.90 0.40 0.40
ประมาณ 9.90 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BL1.6
มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ธีระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BL1.4 - BL1.6

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-37/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายรูปตัดBL1.1 - BL1.7 ①, ②, (2.1), ③, (3.1), ④, (4.1)



ปิดหลังตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก ด้านที่เห็นบุลามิเนต ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านในด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับระดับ ไม้อัดยาง 20 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

บานเปิดลูกฟักกระจก ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาว ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร เจาะเป็นกรอบติดกระจกใส หนา 5 มม. ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

บัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนต ปิดขอบโดยรอบด้วย ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเลือกขณะก่อสร้าง

กรุไม้อัดยาง 6 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 ①
มาตราส่วน 1 : 10



รายละเอียดเหมือนรูปตัด ① BL1.1 - BL1.6

บัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนต ปิดขอบโดยรอบด้วย ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ชั้นปรับระดับ ไม้อัดยาง 20 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 ②
มาตราส่วน 1 : 10



บัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนต ปิดขอบโดยรอบด้วย ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

ชั้นปรับระดับ ไม้อัดยาง 20 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

กล่องลิ้นชัก ด้านข้างเป็นไม้อัดยาง หนา 15 มม. พื้นอัดไม้อัดยาง 10 มม.บุทับด้วยลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบให้ปิดด้วย PVC. หนา 2 มม.สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 (2.1)
มาตราส่วน 1 : 10



รายละเอียดเหมือนรูปตัด ① BL1.1 - BL1.6

บัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนต ปิดขอบโดยรอบด้วย ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ ไม้อัดยาง 20 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 ③
มาตราส่วน 1 : 10



บัวกันน้ำ อลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 4 ซม.

ทอป ไม้อัดยาง 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต ชนิดทนกรด-ด่าง ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ส่วนใต้ทอปและที่เห็นให้ปิดผิวด้วยลามิเนต ปิดขอบโดยรอบด้วย ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ชั้นปรับระดับ ไม้อัดยาง 20 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว ทั้งสองด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย PVC. หนา 2 มม. สีขาว (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก ด้านหน้าบุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ด้วยเครื่องจักร ติดมือจับตัวซี ตามรายการครุภัณฑ์

แผ่นหลังตู้ ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว ทั้งสองด้าน ไม่มีรอยต่อ

ไม้ปิดขาตู้ ไม้อัดยาง 10 มม. ชนิดกันน้ำ บุด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม. เปิดทำความสะอาดใต้ตู้ได้ และมี PVC. รองที่ขอบด้านล่าง เพื่อป้องกันความชื้นและการซึมผ่านของน้ำ

ขาตู้พลาสติกปรับระดับได้ ความสูงประมาณ 10-15 ซม.

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 (3.1)
มาตราส่วน 1 : 10



อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม. ขนาดอ่าง 0.45x0.50x0.25 ม. (กxยxล)
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน
- สะดืออ่าง และที่ดักกลิ่น ทำด้วย POLYPROPYLENE พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม. ส่วนด้านหน้าบานทับ ให้บุด้วยลามิเนต

บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม. ด้านหน้าบุลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATION GRILL (PLASTIC) สีเลือกขณะก่อสร้าง

พื้น-ผนัง ตามแบบสถาปัตยกรรม

ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วย ลามิเนท หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 ④
มาตราส่วน 1 : 10



อ่างล้างสเตนเลสสตีลขึ้นรูป
- พื้นหน้าโต๊ะ ปีกกันกระเซ็น และอ่าง สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนการกัดกร่อนกรด-ด่าง ความหนา 1.2 มม.
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา สามด้าน

โครงสร้าง ตัวตู้ ไม้อัดยาง 15 มม. ชนิดใช้ภายนอก บุลามิเนต สีขาว. ด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน ลบมุมด้วยเครื่องจักร สีเลือกขณะก่อสร้าง

ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 15 มม. ส่วนด้านหน้าบานทับ ให้บุด้วยลามิเนต

บานเปิดตู้อ่าง บานเปิดทับไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม. ด้านหน้าบุลามิเนต หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาวด้วยระบบ HIGH PRESSURE ทั้งสองด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC. หนา 2 มม. (EDGE BANDING) โดยกรรมวิธีผ่านความร้อน

พื้น-ผนัง ตามแบบสถาปัตยกรรม

ไม้ขาตู้ เฉพาะตู้อ่างให้ติดตาย ด้วยไม้อัดสังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิตหนา 15 มม. บุทับด้วย ลามิเนท หนา 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง

รูปตัด BL1.1 - BL1.7 (4.1)
มาตราส่วน 1 : 10

**เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ**

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ			ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัด BL1.1 - BL1.7
①, ②, (2.1), ③, (3.1), ④, (4.1)

วันที่ เมษายน 2564

แผ่นที่ ID-38/40

หมายเลขแบบ IOD 64-1

จำนวนแผ่น 330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ - กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

แบบขยายครุภัณฑ์ BC1.1 - BC1.2, BC2


บัวกันน้ำ หินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม. เจียรขอบลบมุม
(ติดตลอดแนวครุภัณฑ์ทุกด้านที่ติดผนัง)
TOPหินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม.
0.80
0.75
0.05
0.10
2.33
0.10
2.33
0.10
2.33
0.60
ประมาณ 7.90 วัดจากที่จริง
0.10
2.50
0.10
2.50
0.10
ประมาณ5.30 วัดจากที่จริง
0.75
0.80
0.05

แปลน BC1.1
มาตราส่วน 1 : 25
(LAB IMMUNOLOGY และสารเคมีคลินิค ชั้น 1)

แปลน BC1.2
มาตราส่วน 1 : 25
(LAB จุลทรรศน์ศาสตร์ ชั้น 1)


บัวกันน้ำ หินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม. เจียรขอบลบมุม
(ติดตลอดแนวครุภัณฑ์ทุกด้านที่ติดผนัง)
TOPหินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม.
B
SLAB, ขา, เท ค.ส.ล. หนา 0.8 ซม.
เสริมเหล็ก ø 9มม. @ 0.15# บุหินแกรนิตสีดำจีน
และด้านข้างส่วนที่เห็น(ไม่ได้ติดกับผนัง)บุหินแกรนิตสีดำจีน
ภายในบุกระเบื้องเคลือบ 16" x 16" สีเลือกขณะก่อสร้าง
1.20
0.40
0.10
0.80
0.70
0.10
2.33
0.10
2.33
0.10
2.33
0.60
ประมาณ 7.90 วัดจากที่จริง
0.10
2.50
0.10
2.50
0.10
ประมาณ 5.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BC1.1
มาตราส่วน 1:25

รูปด้านหน้า BC1.2
มาตราส่วน 1:25


บัวกันน้ำ หินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม
เจียรขอบลบมุม (ติดตลอดแนวครุภัณฑ์ทุกด้านที่ติดผนัง) ทุกด้านที่ติดผนัง)
TOPหินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม.
SLAB, ขา, เท ค.ส.ล. หนา 0.8 ซม.
เสริมเหล็ก ø 9มม. @ 0.15# บุหินแกรนิตสีดำจีน
และด้านข้างส่วนที่เห็น(ไม่ได้ติดกับผนัง)บุหินแกรนิตสีดำจีน
ภายในบุกระเบื้องเคลือบ 16" x 16" สีเลือกขณะก่อสร้าง
dia 9 MM. @ 0.15 #
3 – dia 9 MM.
0.40
0.10
0.70
0.80
0.75
0.775
0.80

รูปตัด BC1.1 - BC1.2 (B)
มาตราส่วน 1 : 25


อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
ประมาณ 3.70 วัดจากที่จริง
3.10
0.60
0.10
0.90
0.10
2.00
0.05
0.55
0.55
0.80
0.05
1.30
1.40
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง
0.10
A
B

แปลน BC2
มาตราส่วน 1 : 25
(ย้อมสี ชั้นที่ 1)


อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
บัวกันน้ำ หินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม. เจียรขอบลบมุม
(ติดตลอดแนวครุภัณฑ์ทุกด้านที่ติดผนัง)
TOP หินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม.
ภายในบุกระเบื้องเคลือบ 16" x 16" สีเลือกขณะก่อสร้าง
1
1.20
0.40
0.80
0.40
0.10
1.20
0.70
0.80
0.10
0.90
0.10
2.00
0.03
0.58
0.60
ประมาณ 3.70วัดจากที่จริง

รูปด้าน BC2 (A)
มาตราส่วน 1 :25


1.20
0.40
0.10
0.80
0.70
0.58
0.03
0.60
1.30
0.10
ประมาณ 2.00 วัดจากที่จริง

รูปด้าน BC2 (B)
มาตราส่วน 1 :25


อ่างเคลือบขาว 19"x24"x10"พร้อมก๊อกน้ำ
มีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ
บัวกันน้ำ หินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม. เจียรขอบลบมุม
(ติดตลอดแนวครุภัณฑ์ทุกด้านที่ติดผนัง)
TOPหินแกรนิตสีดำจีน หนา 20 มม.
SLAB, ขา, เท ค.ส.ล. หนา 0.8 ซม.
เสริมเหล็ก ø 9มม. @ 0.15# บุหินแกรนิตสีดำจีน
และด้านข้างส่วนที่เห็น(ไม่ได้ติดกับผนัง)บุหินแกรนิตสีดำจีน
ภายในบุกระเบื้องเคลือบ 16" x 16" สีเลือกขณะก่อสร้าง
dia 9 MM. @ 0.15 #
3 – dia 9 MM.
0.40
0.10
0.70
0.80
0.55
0.575
0.60

รูปตัด BC2 (1)
มาตราส่วน 1 : 25

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา สฟก.1906	ธีรวิทย์ วงษา
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน สส. 115	

แบบแสดง
แบบขยายครุภัณฑ์ BC1.1 - BC1.2, BC2

วันที่
เมษายน 2564

แผ่นที่
ID-39/40

หมายเลขแบบ
IOD 64-1

จำนวนแผ่น
330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

ข้อกำหนดทั่วไปครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล(เหล็กกล้าไร้สนิม)

1. ขนาดครุภัณฑ์ที่แสดงในแบบเป็นขนาดโดยประมาณให้วัดขนาดจากสถานที่จริง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดตั้งให้เข้าที่ได้ตามเจตนารมย์ของการใช้งาน หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ทั้งนี้ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ออกแบบ
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบแสดงรายละเอียดขนาดและวัสดุของครุภณฑ์ แต่ละรายการจำนวน 3 ชุด ให้ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการติดตั้ง
3. การติดตั้งครุภัณฑ์ ต้องติดตั้งครุภัณฑ์เข้ากับระบบต่างๆ ที่เตรียมไว้ (สุขาภิบาล ไฟฟ้า แก๊ส ฯลฯ) และสามารถใช้งานได้

รายละเอียดการประกอบครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล(เหล็กกล้าไร้สนิม)

1. พื้นหน้าโต๊ะ(TOP) และปีกกันกระเซ็น จะต้องมีความหนาเท่านกัน และต่อเนื่องเป็นเป็นชิ้นเดียวกัน ส่วนมุมที่รอยพับโค้งชน ต้องโค้งมนรัศมีเท่ากัน เชื่อมและขัดแต่งให้เรียบร้อย และมีโครงเคร่ารับ TOP ให้มั่นคงแข็งแรง
2. อ่างล้าง ต้องเป็นสเตนเลสสตีลที่มีความหนาและชนิดเดียวกับพื้นโต๊ะ มุมต่อด้านข้างและพื้นอ่างต้องโค้งมนรัศมีเดียวกัน โดยไม่มีรอยรั่ว ขัดแต่งให้เป็นเนื้อเดียวกัน ติดสะดืออ่างทองเหลืองชนิดคันโยก โดยจะต้องติดให้ผิวของสะดืออ่างอยู่ในระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่าระดับพื้นอ่างเล็กน้อย
3. ตัวตู้ ให้ใช้สเตนเลสสตีล แผ่นผนังด้านข้างพับเป็นโครงตู้ ในแผ่นเดียวกัน โครงตั้งด้านหน้าช่วงกลาง (เสาเอ็น) หากจำเป็นต้องเสริมเพื่อความแข็งแรง โครงตั้งและสันของทุกชิ้นพับให้เท่ากัน
4. บานประตูตู้ ทำเป็นรูปกระบะพับเป็นสันมีความหนา พับเป็นปีกเข้าด้านในประกบด้วยสเตนเลสสตีลบังไว้ ประตูบานเปิด ติดบานพับสเตนเลสสตีลชนิดยาวตลอดบาน มือจับแบบพับเป็นรางในตัว (TRIM-GRIO) ประตูบานเลื่อน ใช้รางเลื่อสเตนเลสสตีล พร้อมลูกปืนเป็นโลหะขนาด dia.25 มม และติดมือจับสเตนเลสสตีลฝังเรียบในบาน
5. การติดตั้งขา ให้สวมขาท่อสเตนเลสสตีลกับครอบขาก่อน แล้วยึดกับโครงพื้นโต๊ะ รัดขาท่อสเตนเลสสตีลยึดขาตามแนวนอน จะต้องเชื่อมต่อให้เต็ม และขัดแต่งให้เป็นเนื้อเดียวกันกับขาท่อ

รายละเอียดวัสดุและโครงสร้างครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล(เหล็กกล้าไร้สนิม)

1. ครุภัณฑ์ทำด้วยสเตนเลสสตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม) เกรด SST 304 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1378 ยกเว้น อ่างล้างที่ต้องใช้เกรดทนกรด-ด่าง ให้ใช้ เกรด 316 L ที่ระบุไว้ในแบบขยาย
2. ครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล ให้ใช้ความหนาตามที่กำหนดดังนี้
   - 2.1 พื้นหน้า โต๊ะ, อ่างน้ำ ปีกกันกระเซ็นด้านหน้าและด้านหลัง ให้ใช้สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม รวมทั้งโครงทั้งหมด
   - 2.2 ผนังตู้ธรรมดา, ผนังตู้ทั้งภายนอกและภายใน, ชั้นเรียบ , บานประตูตู้ ใช้สเตนเลสสตีล หนา 1.0 มม
   - 2.3 ชั้นซี่, หน้าลิ้นชัก, อ่างร้อนของเคาน์เตอร์อุ่นอาหาร, อ่างเย็นของเคาน์เตอร์สลัด-ผลไม้ ใช้สเตนเลสสตีล หนา 1.2 มม
   - 2.4 โครงเคร่าสเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม
3. สะดืออ่าง
   - 3.1 โต๊ะพร้อมอ่างล้าง สะดืออ่างเป็นทองเหลืองมีลิ้นกักน้ำภายใน ชนิดใช้คันโยกปิด-เปิดกักน้ำ พร้อมสเตนเลสสตีลฉลุรูปิดบน เพื่อกรองเศษอาหาร พร้อมท่อน้ำล้น คันโยกกักน้ำยื่นมาจากตัวสะดืออ่างด้านหน้าโต้อ่างล้าง ทางออกของน้ำทิ้งขนาด dia.2"
   - 3.2 ตู้พร้อมอ่าง ใช้สะดือทองเหลืองชนิดปลั๊กอุดพร้อมท่อน้ำล้น ขนาดทางออกน้ำล้น dia. 2"
   - 3.3 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง จากรูน้ำทิ้งของอ่างล้าง ต้องใช้ข้องอเหล็กตัว พี ดักกลิ่นขนาด dia. 2" (P-TRAP) ก่อนบรรจบปลายท่อกับท่อน้ำทิ้ง ของระบบสุขาภิบาล 1 รูน้ำทิ้งต่อ 1 ข้องอทุกจุด
   - 3.4 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง จากสะดืออ่างต้องใช้ข้องอ PVC. ตัวพี ดักกลิ่นขนาด dia. 2" (P-TRAP) ก่อนบรรจบปลายท่อกับท่อน้ำทิ้ง ของระบบสุขาภิบาล 1 อ่างต่อ 1 ข้องอทุกจุด
4. ขา เป็นท่อสเตนเลสสตีล ขนาด dia.1 1/2" ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่ากว่า 1.2 มม
5. ท่อยึดขา เป็นท่อสเตนเลสสตีล ขนาด dia. 1" ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่ากว่า 1.2 มม
6. ครอบขา ยึดท่อขากับพื้นโต๊ะ เป็นปลอกสเตนเลสสตีล ปลายบนบานออกยึดรับหน้าโต๊ะ ปลายล่างสอบเข้า รวมกับท่อขนาด dia.1 1/2" ได้พอดี ขันด้วยน๊อตให้มั่นคงแข็งแรง
7. ปลายขาเป็นโลหะ มีขนาดที่สวมกับขาท่อได้ติดแน่น ส่วนที่ปรับได้ เป็นสเตนเลสสตีล สามารถปรับได้สูงต่ำได้ตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม
8. ก๊อกน้ำก้านปัดมีข้อต่อแบบงวง ตามรูปแบบ

แบบขยายครุภัณฑ์ BS1.1 - BS1.3, BS2



ประมาณ 3.95 วัดจากที่จริง

แปลน BS1.1
มาตราส่วน 1 : 25
(เตรียมสาร ชั้น 1)



ประมาณ 3.95 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BS1.1
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้าง BS1.1
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้าง BS1.1
มาตราส่วน 1:25

รายละเอียด BS1.1 ①
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8 อ่างล้าง และปีกกันกระเซ็น ใช้สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนกรด-ด่าง
- พื้นหน้าโต๊ะ (TOP)ปีกกันกระเซ็น และอ่างล้าง สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา ทั้งสองด้าน
- ขนาดอ่าง 0.50x0.60x0.25ม. (ก.xย.xล.)
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1"รัดขาโดยรอบ
- ครอบขาสเตนเลสสตีล
- สะดืออ่าง ทองเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ จำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง

รายละเอียด BS1.1 ②
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
- พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) และปีกกันกระเซ็น สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- พื้นชั้นกลางและล่าง หนา 1.2 มม.
- ผนังตู้ ผนังกั้นระหว่างช่องตู้ และบานเลื่อน หนา 1.0 มม. พร้อมมือจับชนิดฝังเรียบเสมอบาน และกุญแจล็อค
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้



ประมาณ 6.40 วัดจากที่จริง

แปลน BS1.3
มาตราส่วน 1 : 25
(เตรียมอาหาร ชั้น 1)



ประมาณ 6.40 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้า BS1.3
มาตราส่วน 1:25

รายละเอียด BS1.3 ①
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8 อ่างล้าง และปีกกันกระเซ็น ใช้สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนกรด-ด่าง
- พื้นหน้าโต๊ะ (TOP)ปีกกันกระเซ็น และอ่างล้าง สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา ทั้งสองด้าน
- ขนาดอ่าง 0.50x0.60x0.25ม. (ก.xย.xล.)
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1"รัดขาโดยรอบ
- ครอบขาสเตนเลสสตีล
- สะดืออ่าง ทองเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ จำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง

รายละเอียด BS1.3 ②
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
- พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) และปีกกันกระเซ็น สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- พื้นชั้นกลางและล่าง หนา 1.2 มม.
- ผนังตู้ ผนังกั้นระหว่างช่องตู้ และบานเลื่อน หนา 1.0 มม. พร้อมมือจับชนิดฝังเรียบเสมอบาน และกุญแจล็อค
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้



รูปด้านข้าง BS1.3
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้าง BS1.3
มาตราส่วน 1:25



แปลน BS1.2
มาตราส่วน 1 : 25
(ล้างอุปกรณ์ ชั้น 1)

รายละเอียด BS-1.2 ①
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8 อ่างล้าง และปีกกันกระเซ็น ใช้สเตนเลสสตีล เกรด 316 L ชนิดทนกรด-ด่าง
- พื้นหน้าโต๊ะ (TOP)ปีกกันกระเซ็น และอ่างล้าง สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม.x45องศา ทั้งสองด้าน
- ขนาดอ่าง 0.50x0.60x0.30 ม. (ก.xย.xล.)
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1"รัดขาโดยรอบ
- ครอบขาสเตนเลสสตีล
- สะดืออ่าง ทองเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
- ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบงวง เปิด-ปิดด้วยก้านปัดตามรูปแบบ จำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง

รายละเอียด BS1.2 ②
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
- พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) และปีกกันกระเซ็น สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1" รัดขาโดยรอบ
- ครอบขาสเตนเลสสตีล



ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง

รูปด้านBL1.2 Ⓐ
มาตราส่วน 1 : 25



ประมาณ 4.30 วัดจากที่จริง

รูปด้านBL1.2 Ⓑ
มาตราส่วน 1 : 25



ประมาณ 0.90 วัดจากที่จริง

แปลน BS2
มาตราส่วน 1 : 25
(ล่องกล้อง, เตรียมอาหาร, เพาะเชื้อแบคทีเรีย ชั้นที่ 1)



ประมาณ 0.90 วัดจากที่จริง

รูปด้านหน้าBS2
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้าง BS2
มาตราส่วน 1:25

ตัวตู้
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
- ผนังตู้ หนา 1.0 มม.
- บานเปิด หนา 1.0 มม. กรอบบาน ~ 1"x2" ลูกฟักเจาะรู ตามแบบ dia.~3 มม. ติดบานพับเปียนโนสเตนเลส ตลอดแนวบาน พร้อมมือจับชนิดฝังเรียบเสมอบาน
- ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้

ชั้น
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
- ชั้นเรียบ สเตนเลสสตีล หนา 1.2 มม. 4 ชั้น

เห็นควรอนุญาตให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

(นางสาวกชสร ใจเลิศ)
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โครงการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์
(อาคารผู้ป่วยนอก)

เจ้าของโครงการ
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ			ลายเซ็นต์
สถาปนิก	เกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์	วสถ. 480	
	รัตนาวลี รัตนเหม	ภสถ. 21959	
วิศวกรโครงสร้าง	ไพรัช บุญนาค	สย.10338	
วิศวกรไฟฟ้า	ธีรวิทย์ วงษา	สฟก.1906	
วิศวกรเครื่องกล	สมชาย จงวิไลเกษม	สก. 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จงกล เหมือนส่อน	สส. 115	

แบบแสดง
ข้อกำหนดทั่วไปครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล
แบบขยายครุภัณฑ์ BS1.1 - BS1.3, BS2

วันที่: เมษายน 2564
แผ่นที่: ID-40/40
หมายเลขแบบ: IOD 64-1
จำนวนแผ่น: 330

- ห้ามวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะต่างๆ -
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ